

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w celu utrzymania standardów
w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filii w Rożdżalach
ADRES INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej w Rożdżalach
Rożdżały 7
98-290 Warta
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 34
98-200 Sieradz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pawlak (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2017r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w celu utrzymania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filii w Rożdżalach					
1		I PIETRO			
1.1		Holl			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami 5.2*6.32+1.2*6.32-1.2*1.2 poz.5*0.1	m ² m ² m ²	 39.008 2.087	
				RAZEM	41.095
2 d.1.1	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie) poz.1	m ² m ²	 41.095	
				RAZEM	41.095
3 d.1.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 5.2*6.32+1.2*6.32-1.2*1.2	m ² m ²	 39.008	
				RAZEM	39.008
4 d.1.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.3	m ² m ²	 39.008	
				RAZEM	39.008
5 d.1.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone 6.32+5.2+5.2+1.9+1.9+3.35-1.5-1.5	m m	 20.870	
				RAZEM	20.870
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - naprawa spękań poz.8	m ² m ²	 64.241	
				RAZEM	64.241
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań poz.8	m ² m ²	 64.241	
				RAZEM	64.241
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (6.32+5.2*2)*(3.43-0.1)+1.9*0.5*2 6.32*1.67+6.32*(0.2*3)+1.0*1.5 -1.53*3.09 -1.62*2.75	m ² m ² m ² m ²	 57.578 15.846 -4.728 -4.455	
				RAZEM	64.241
9 d.1.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.8	m ² m ²	 64.241	
				RAZEM	64.241
10 d.1.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych 1.53*0.2+3.09*2*0.2	m ² m ²	 1.542	
				RAZEM	1.542
11 d.1.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej (1.53*3.09)*2+1.53*0.1+3.09*2*0.1	m ² m ²	 10.226	
				RAZEM	10.226
12 d.1.1	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie pokrycia zadaszania z płyt poliwęglanowych nie nadających się do użytku 4.71*6.32	m ² m ²	 29.767	
				RAZEM	29.767
13 d.1.1	KNR 2-02 0505-06 analogia	Pokrycie zadaszania płytami poliwęglanowymi komórkowymi na konstr.stalów. 4.71*6.32	m ² m ²	 29.767	
				RAZEM	29.767
1.2		Pomieszczenie nr 20			
14 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami 4.52*4.37+0.88*1.43 poz.18*0.1	m ² m ² m ²	 21.011 1.829	
				RAZEM	22.840
15 d.1.2	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie) poz.14	m ² m ²	 22.840	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 2 d.1.2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 4.52*4.37+0.88*1.43	m ² m ²	RAZEM 21.011	22.840 21.011
17	KNNR 2 d.1.2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.16	m ² m ²	RAZEM 21.011	21.011 21.011
18	KNNR 2 d.1.2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone 5.8*2+4.52*2-1.0-1.35	m m	RAZEM 18.290	18.290 18.290
19	KNR 4-01 d.1.2 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów (1.3*2+2.14*2)*1.03 1.3*2.14	m ² m ² m ²	RAZEM 7.086 2.782	9.868 9.868
20	NNRNKB d.1.2 202 1134-02 analogia pokój łazienka	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (5.8*2+4.52*2)*(3.28-0.1) 4.52*4.37+0.88*1.43 -1.42*2.22 -1.04*2.04 -1.29*2.96+(1.29+2.96*2)*0.37 -1.22*2.12+(1.22+2.12*2)*0.38 (1.3*2+2.14*2)*1.03 1.3*2.14	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 65.635 21.011 -3.152 -2.122 -1.151 -0.512 7.086 2.782	89.578 89.578
21	KNR 2-02 d.1.2 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.20	m ² m ²	RAZEM 89.578	89.578 89.578
22	KNR 4-01 d.1.2 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.04*2+1.04)*0.18	m ² m ²	RAZEM 0.922	0.922 0.922
23	KNR 4-01 d.1.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej 2.04*1.04*2	m ² m ²	RAZEM 4.243	4.243 4.243
24	KNR 4-01 d.1.2 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych 1.42*0.3+2.22*2*0.3	m ² m ²	RAZEM 1.758	1.758 1.758
25	KNR 4-01 d.1.2 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej (1.42*2.22)*2+1.42*0.1+2.22*2*0.1	m ² m ²	RAZEM 6.891	6.891 6.891
26	KNR 4-01 d.1.2 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych (4.55+1.7+1.86)*0.36	m ² m ²	RAZEM 2.920	2.9196 2.9196
27	KNR 4-01 d.1.2 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
28	KNR 4-01 d.1.2 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 18x25 cm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
29	KNR 4-01 d.1.2 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
30	KNR 4-01 d.1.2 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.14*0.01+poz.27*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.264	0.26440 0.26440

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.2	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.30	m ³ m ³	 0.264	
				RAZEM	0.264
1.3		Pomieszczenie nr 22			
32 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań poz.34*0.1	m ² m ²	 7.317	
				RAZEM	7.317
33 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań poz.34*0.1	m ² m ²	 7.317	
				RAZEM	7.317
34 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym (4.54*2+4.67*2)*(3.25-0.05) 4.54*4.67 -1.62*2.75 -1.26*2.95+(1.26+2.95*2)*0.38 -1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.38 -1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.38 -1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.38	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 58.944 21.202 -4.455 -0.996 -0.507 -0.507 -0.507	
				RAZEM	73.174
35 d.1.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.34	m ² m ²	 73.174	
				RAZEM	73.174
36 d.1.3	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych 1.62*0.4+2.75*2*0.4	m ² m ²	 2.848	
				RAZEM	2.848
37 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej (1.62*2.75)*2+1.62*0.1+2.75*2*0.1	m ² m ²	 9.622	
				RAZEM	9.622
38 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, wentylatorów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 18x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.3	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.38*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	 0.018	
				RAZEM	0.01800
41 d.1.3	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.40	m ³ m ³	 0.018	
				RAZEM	0.018
1.4		Pomieszczenie nr 23			
42 d.1.4	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów (1.19*2+0.96*2)*1.46 1.19*0.96	m ² m ² m ²	 6.278 1.142	
				RAZEM	7.420
43 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia łazienka	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym (1.19*2+0.96*2)*1.46 1.19*0.96	m ² m ² m ²	 6.278 1.142	
				RAZEM	7.420

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.43	m ² m ²	 7.420	
				RAZEM	7.420
45 d.1.4	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.04*2+0.84)*0.18	m ² m ²	 0.886	
				RAZEM	0.886
46 d.1.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej 2.04*0.84*2	m ² m ²	 3.427	
				RAZEM	3.427
47 d.1.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Pomieszczenie nr 24			
50 d.1.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami 4.44*3.42+3.1*2.41 poz.54*0.1	m ² m ² m ²	 22.656 1.919	
				RAZEM	24.575
51 d.1.5	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie) poz.50	m ² m ²	 24.575	
				RAZEM	24.575
52 d.1.5	KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 4.44*3.42+3.1*2.41	m ² m ²	 22.656	
				RAZEM	22.656
53 d.1.5	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.52	m ² m ²	 22.656	
				RAZEM	22.656
54 d.1.5	KNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone 5.83*2+4.44*2+0.5*2-1.0-1.35	m m	 19.190	
				RAZEM	19.190
55 d.1.5	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań poz.57*0.10	m ² m ²	 1.577	
				RAZEM	1.577
56 d.1.5	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań poz.57*0.10	m ² m ²	 1.577	
				RAZEM	1.577
57 d.1.5	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów (2.23*2+2.27*2)*1.19 2.23*2.27	m ² m ² m ²	 10.710 5.062	
				RAZEM	15.772
58 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym (5.83*2+4.44*2)*(3.43-0.1) 4.44*3.42+3.1*2.41 0.5*2*3.43 -1.39*2.25 -1.04*2.04 -1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.31 -1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.31 (2.23*2+2.27*2)*1.19 2.23*2.27	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 68.398 22.656 3.430 -3.128 -2.122 -0.888 -0.888 10.710 5.062	
	łazienka				
				RAZEM	103.231

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.1.5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.58	m ²	103.231	
				RAZEM	103.231
60 d.1.5	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18	m ²	0.922	
				RAZEM	0.922
61 d.1.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2	m ²	4.243	
				RAZEM	4.243
62 d.1.5	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych	m ²		
		1.39*0.3+2.25*2*0.3	m ²	1.767	
				RAZEM	1.767
63 d.1.5	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²		
		(1.39*2.25)*2+1.39*0.1+2.25*2*0.1	m ²	6.844	
				RAZEM	6.844
64 d.1.5	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m ²		
		(1.25)*0.15+2.0*0.23+2.15*0.18*3	m ²	1.809	
				RAZEM	1.8085
65 d.1.5	KNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odboj- nic	m ²		
		(3.0+1.68+2.4+3.1)*0.4	m ²	4.072	
				RAZEM	4.072
66 d.1.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.1.5	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.50*0.01+poz.66*0.3*0.3*0.2	m ³	0.282	
				RAZEM	0.28175
70 d.1.5	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.69	m ³	0.282	
				RAZEM	0.282
1.6		Pomieszczenie nr 25			
71 d.1.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		3.7*3.09	m ²	11.433	
		poz.75*0.1	m ²	1.223	
				RAZEM	12.656
72 d.1.6	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.71	m ²	12.656	
				RAZEM	12.656
73 d.1.6	KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- nej	m ²		
		3.7*3.09	m ²	11.433	
				RAZEM	11.433
74 d.1.6	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.73	m ²	11.433	
				RAZEM	11.433
75 d.1.6	KNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		3.7*2+3.09*2-1.35	m	12.230	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²	RAZEM	12.230
d.1.6	202 1134-02	(3.7*2+3.09*2)*(3.43-0.1)	m ²	45.221	
	analogia	3.7*3.09	m ²	11.433	
	pokój	-(1.17+0.36+0.22)*1.85	m ²	-3.238	
		-1.40*2.25	m ²	-3.150	
		-1.20*2.12+(1.20+2.12*2)*0.32	m ²	-0.803	
				RAZEM	49.464
77	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.6	1505-03	poz.76	m ²	49.464	
	analogia			RAZEM	49.464
78	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1.6	1209-09	1.40*0.24+2.25*2*0.24	m ²	1.416	
	analogia			RAZEM	1.416
79	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.6	1209-10	(1.40*2.25)*2+1.34*0.1+2.25*2*0.1	m ²	6.884	
	analogia			RAZEM	6.884
80	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
d.1.6	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
d.1.6	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
d.1.6	0108-13	poz.71*0.01+poz.80*0.3*0.3*0.2	m ³	0.145	
	analogia			RAZEM	0.14456
83	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp.	m ³		
d.1.6	0108-16	Krotność = 5			
	analogia	poz.82	m ³	0.145	
				RAZEM	0.145
1.7		Pomieszczenie nr 26			
84	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
d.1.7	0818-05	5.68*3.42+3.09*2.25	m ²	26.378	
		poz.88*0.1	m ²	2.045	
				RAZEM	28.423
85	KNR 4-01	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
d.1.7	1215-08	poz.84	m ²	28.423	
				RAZEM	28.423
86	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1.7	1206-02	5.68*3.42+3.09*2.25	m ²	26.378	
				RAZEM	26.378
87	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.7	1206-07	poz.86	m ²	26.378	
				RAZEM	26.378
88	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennych z PCV klejone	m		
d.1.7	1206-04	5.68*2+5.72*2-1.0-1.35	m	20.450	
				RAZEM	20.450
89	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.1.7	0713-01	2.9	m ²	2.900	
	analogia			RAZEM	2.900
90	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.1.7	0711-02	2.9	m ²	2.900	
	analogia			RAZEM	2.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.1.7	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów (2.29*2+2.1*2)*1.18 2.29*2.2	m ² m ² m ²	 10.360 5.038	
				RAZEM	15.398
92 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (5.68*2+5.72*2)*(3.42-0.1) 5.68*3.42+3.09*2.25 -1.4*2.25 -1.04*2.04 -1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.3 -1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.3 (2.29*2+2.1*2)*1.18 2.29*2.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 75.696 26.378 -3.150 -2.122 -0.942 -0.942 10.360 5.038	
	łazienka			RAZEM	110.317
93 d.1.7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.92	m ² m ²	 110.317	
				RAZEM	110.317
94 d.1.7	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.04*2+1.04)*0.18	m ² m ²	 0.922	
				RAZEM	0.922
95 d.1.7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej 2.04*1.04*2	m ² m ²	 4.243	
				RAZEM	4.243
96 d.1.7	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych 1.4*0.3+2.25*2*0.3	m ² m ²	 1.770	
				RAZEM	1.770
97 d.1.7	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej (1.4*2.25)*2+1.4*0.1+2.25*2*0.1	m ² m ²	 6.890	
				RAZEM	6.890
98 d.1.7	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych (2.16+3.09+4.2)*0.4	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.7800
99 d.1.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
100 d.1.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.1.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.1.7	KNNR-W 3 1107-01 analogia	Wymiana szyby w drzwiach łazienkowych o pow. do 1,0 m2 0.4*0.4	m ² m ²	 0.160	
				RAZEM	0.160
103 d.1.7	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.84*0.01+poz.99*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	 0.320	
				RAZEM	0.32023
104 d.1.7	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.103	m ³ m ³	 0.320	
				RAZEM	0.320
1.8		Pomieszczenie nr 27			
105 d.1.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami 3.71*5.87	m ² m ²	 21.778	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.109*0.1	m ²	1.781	
				RAZEM	23.559
106 d.1.8	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.105	m ²	23.559	
				RAZEM	23.559
107 d.1.8	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		3.71*5.87	m ²	21.778	
				RAZEM	21.778
108 d.1.8	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.107	m ²	21.778	
				RAZEM	21.778
109 d.1.8	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennych z PCV klejone	m		
		3.71*2+5.87*2-1.35	m	17.810	
				RAZEM	17.810
110 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		(3.71*2+5.87*2)*(3.43-0.1)	m ²	63.803	
		3.71*5.87	m ²	21.778	
		-1.40*2.25	m ²	-3.150	
		-1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.30	m ²	-0.942	
		-1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.30	m ²	-0.942	
				RAZEM	80.546
111 d.1.8	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.110	m ²	80.546	
				RAZEM	80.546
112 d.1.8	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych	m ²		
		1.40*0.24+2.25*2*0.24	m ²	1.416	
				RAZEM	1.416
113 d.1.8	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²		
		(1.40*2.25)*2+1.40*0.1+2.25*2*0.1	m ²	6.890	
				RAZEM	6.890
114 d.1.8	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m ²		
		(1.86+0.97+3.71+3.94)*0.4	m ²	4.192	
				RAZEM	4.1920
115 d.1.8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116 d.1.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.1.8	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.105*0.01+poz.115*0.3*0.3*0.2	m ³	0.254	
				RAZEM	0.25359
118 d.1.8	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp.	m ³		
		Krotność = 5			
		poz.117	m ³	0.254	
				RAZEM	0.254
1.9		Pomieszczenie nr 28			
119 d.1.9	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		(3.7*2+2.11*2)*1.26	m ²	14.641	
		3.7*2.11	m ²	7.807	
				RAZEM	22.448
120 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		(3.7*2+2.11*2)*1.26	m ²	14.641	
		3.7*2.11	m ²	7.807	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²	RAZEM	22.448
d.1.9	1505-03				
	analogia	poz.120	m ²	22.448	
				RAZEM	22.448
122	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1.9	1209-09				
	analogia	1.39*0.3+2.25*2*0.3	m ²	1.767	
				RAZEM	1.767
123	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.9	1209-10				
	analogia	(1.39*2.25)*2+1.39*0.1+2.25*2*0.1	m ²	6.844	
				RAZEM	6.844
124	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
d.1.9	0354-13				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR 4-01	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
d.1.9	0322-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
d.1.9	0108-13				
	analogia	poz.124*0.3*0.3*0.2	m ³	0.018	
				RAZEM	0.01800
127	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp.	m ³		
d.1.9	0108-16				
	analogia	Krotność = 5			
		poz.126	m ³	0.018	
				RAZEM	0.018
1.10		Pomieszczenie nr 29			
128	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
d.1.1	0818-05				
0		5.67*3.41+2.34*2.35	m ²	24.834	
		poz.132*0.1	m ²	2.043	
				RAZEM	26.877
129	KNR 4-01	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
d.1.1	1215-08				
0		poz.128	m ²	26.877	
				RAZEM	26.877
130	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1.1	1206-02				
0		5.67*3.41+2.34*2.35	m ²	24.834	
				RAZEM	24.834
131	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	1206-07				
0		poz.130	m ²	24.834	
				RAZEM	24.834
132	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z PCV klejone	m		
d.1.1	1206-04				
0		5.67*2+5.72*2-1.0-1.35	m	20.430	
				RAZEM	20.430
133	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.1.1	0713-01				
0	analogia	poz.135*0.10	m ²	2.019	
				RAZEM	2.019
134	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.1.1	0711-02				
0	analogia	poz.135*0.10	m ²	2.019	
				RAZEM	2.019
135	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	0623-01				
0	łazienka	(3.23*2+2.21*2)*1.20	m ²	13.056	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.23*2.21	m ²	7.138	
				RAZEM	20.194
136	NNRNKB	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
0	analogia				
	pokój	(5.67*2+5.72*2)*(3.43-0.1)	m ²	75.857	
		5.67*3.41+2.34*2.35	m ²	24.834	
		-1.40*2.25	m ²	-3.150	
		-1.04*2.04	m ²	-2.122	
		-1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.31	m ²	-0.888	
		-1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.31	m ²	-0.888	
	łazienka	(3.23*2+2.21*2)*1.20	m ²	13.056	
		3.23*2.21	m ²	7.138	
				RAZEM	113.838
137	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.1	1505-03				
0	analogia				
		poz.136	m ²	113.838	
				RAZEM	113.838
138	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1.1	1209-09				
0					
		(2.04*2+1.04)*0.18	m ²	0.922	
				RAZEM	0.922
139	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.1	1209-10				
0					
		2.04*1.04*2	m ²	4.243	
				RAZEM	4.243
140	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1.1	1209-09				
0	analogia				
		1.40*0.3+2.25*2*0.3	m ²	1.770	
				RAZEM	1.770
141	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.1	1209-10				
0	analogia				
		(1.40*2.25)*2+1.40*0.1+2.25*2*0.1	m ²	6.890	
				RAZEM	6.890
142	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m ²		
d.1.1	1209-09				
0					
		3.69*0.15*2	m ²	1.107	
				RAZEM	1.1070
143	KNNR 2	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odboj-	m ²		
d.1.1	1108-01	nic			
0	analogia				
		(2.34+1.72)*0.4	m ²	1.624	
				RAZEM	1.624
144	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
d.1.1	0354-13				
0					
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
145	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
d.1.1	0322-02				
0					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR 4-01	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
d.1.1	0322-02				
0					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-	m ³		
d.1.1	0108-13	lanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne			
0	analogia				
		poz.128*0.01+poz.144*0.3*0.3*0.2	m ³	0.305	
				RAZEM	0.30477
148	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za	m ³		
d.1.1	0108-16	każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp.			
0	analogia	Krotność = 5			
		poz.147	m ³	0.305	
				RAZEM	0.305
1.11		Pomieszczenie nr 30			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.1.1 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami 3.47*3.72 poz.153*0.1	m ² m ² m ²	 12.908 1.303	
				RAZEM	14.211
150 d.1.1 1	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie) poz.149	m ² m ²	 14.211	
				RAZEM	14.211
151 d.1.1 1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 3.47*3.72	m ² m ²	 12.908	
				RAZEM	12.908
152 d.1.1 1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.151	m ² m ²	 12.908	
				RAZEM	12.908
153 d.1.1 1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone 3.47*2+3.72*2-1.35	m m	 13.030	
				RAZEM	13.030
154 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (3.47*2+3.72*2)*(3.44-0.1) 3.47*3.72 -1.40*2.25 -1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.31	m ² m ² m ² m ²	 48.029 12.908 -3.150 -0.888	
				RAZEM	56.900
155 d.1.1 1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.154	m ² m ²	 56.900	
				RAZEM	56.900
156 d.1.1 1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych 1.40*0.3+2.25*2*0.3	m ² m ²	 1.770	
				RAZEM	1.770
157 d.1.1 1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej (1.40*2.25)*2+1.40*0.1+2.25*2*0.1	m ² m ²	 6.890	
				RAZEM	6.890
158 d.1.1 1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych 2.83*0.4+1.21*0.2*2+2.85*0.15*2	m ² m ²	 2.471	
				RAZEM	2.4710
159 d.1.1 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.1.1 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 18x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.1.1 1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.149*0.01+poz.159*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	 0.160	
				RAZEM	0.16011
162 d.1.1 1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.161	m ³ m ³	 0.160	
				RAZEM	0.160
1.12		Pomieszczenie nr 31			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań 1.63*2.12	m ² m ²	 3.456	 3.456
164 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań 1.63*2.12	m ² m ²	 3.456	 3.456
165 d.1.1 2	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów (1.63*2+2.12*2)*1.35 1.63*2.12	m ² m ² m ²	 10.125 3.456	 13.581
166 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym (1.63*2+2.12*2)*1.35 1.63*2.12	m ² m ² m ²	 10.125 3.456	 13.581
167 d.1.1 2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.166	m ² m ²	 13.581	 13.581
168 d.1.1 2	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych 1.1*0.24+2.13*2*0.24	m ² m ²	 1.286	 1.286
169 d.1.1 2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej (1.1*2.13)*2+1.1*0.1+2.13*2*0.1	m ² m ²	 5.222	 5.222
170 d.1.1 2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
171 d.1.1 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
172 d.1.1 2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.170*0.3*0.3*0.2+poz.163*0.02	m ³ m ³	 0.087	 0.08712
173 d.1.1 2	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.172	m ³ m ³	 0.087	 0.087
1.13		Pomieszczenie techniczne			
174 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań poz.176*0.1	m ² m ²	 0.995	 0.995
175 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań poz.176*0.1	m ² m ²	 0.995	 0.995
176 d.1.1 3	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów (1.4*2+1.52*2)*1.34 1.4*1.52	m ² m ² m ²	 7.826 2.128	 9.954

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177 d.1.1 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (1.4*2+1.52*2)*1.34 1.4*1.52	m ² m ² m ²	 7.826 2.128	
				RAZEM	9.954
178 d.1.1 3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.177	m ² m ²	 9.954	
				RAZEM	9.954
179 d.1.1 3	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych 1.19*0.24+2.25*2*0.24	m ² m ²	 1.366	
				RAZEM	1.366
180 d.1.1 3	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej (1.19*2.25)*2+1.19*0.1+2.25*2*0.1	m ² m ²	 5.924	
				RAZEM	5.924
181 d.1.1 3	KNR 4-01 0354-13 3	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
182 d.1.1 3	KNR 4-01 0322-02 3	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.1.1 3	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.181*0.3*0.3*0.2+poz.174*0.02	m ³ m ³	 0.038	
				RAZEM	0.03790
184 d.1.1 3	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.183	m ³ m ³	 0.038	
				RAZEM	0.038
1.14		Pomieszczenie: Brudownik			
185 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań poz.187*0.1	m ² m ²	 2.356	
				RAZEM	2.356
186 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań poz.187*0.1	m ² m ²	 2.356	
				RAZEM	2.356
187 d.1.1 4	KNR 4-01 0623-01 4	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów (2.19*2+3.40*2)*1.32 2.19*3.4-0.7*1.94 (0.6+0.32*2)*2.19	m ² m ² m ² m ²	 14.758 6.088 2.716	
				RAZEM	23.561
188 d.1.1 4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (2.19*2+3.40*2)*1.32 2.19*3.4-0.7*1.94 (0.6+0.32*2)*2.19	m ² m ² m ² m ²	 14.758 6.088 2.716	
				RAZEM	23.561
189 d.1.1 4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.188	m ² m ²	 23.561	
				RAZEM	23.561
190 d.1.1 4	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych 1.20*0.24+2.25*2*0.24	m ² m ²	 1.368	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²	RAZEM	1.368
d.1.1	1209-10				
4	analogia	(1.20*2.25)*2+1.20*0.1+2.25*2*0.1	m ²	5.970	
				RAZEM	5.970
192	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
d.1.1	0354-13				
4		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
193	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
d.1.1	0322-02				
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
194	KNR 4-01	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
d.1.1	0322-02				
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
195	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
d.1.1	0108-13				
4	analogia	poz.192*0.3*0.3*0.2+poz.185*0.02	m ³	0.083	
				RAZEM	0.08312
196	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp.	m ³		
d.1.1	0108-16				
4	analogia	Krotność = 5			
		poz.195	m ³	0.083	
				RAZEM	0.083
1.15		Pomieszczenie nr 34			
197	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.1.1	0713-01				
5	analogia	poz.199*0.1	m ²	1.353	
				RAZEM	1.353
198	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.1.1	0711-02				
5	analogia	poz.199*0.1	m ²	1.353	
				RAZEM	1.353
199	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	0623-01				
5		(2.09*2+1.06*2)*1.82	m ²	11.466	
		2.09*1.06-0.43*0.36	m ²	2.061	
				RAZEM	13.527
200	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
5	analogia	(2.09*2+1.06*2)*1.82	m ²	11.466	
		2.09*1.06-0.43*0.36	m ²	2.061	
				RAZEM	13.527
201	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.1	1505-03				
5	analogia	poz.200	m ²	13.527	
				RAZEM	13.527
202	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1.1	1209-09				
5	analogia	1.20*0.24+2.25*2*0.24	m ²	1.368	
				RAZEM	1.368
203	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.1	1209-10				
5	analogia	(1.20*2.25)*2+1.20*0.1+2.25*2*0.1	m ²	5.970	
				RAZEM	5.970
204	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych	m ²		
d.1.1	1209-09				
5	analogia	0.7*0.31	m ²	0.217	
				RAZEM	0.217

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.1.1 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
206 d.1.1 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
207 d.1.1 5	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.205*0.3*0.3*0.2+poz.197*0.02	m ³	0.045	
				RAZEM	0.04506
208 d.1.1 5	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.207	m ³	0.045	
				RAZEM	0.045
1.16		Pomieszczenie nr 35			
209 d.1.1 6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		20.31	m ²	20.310	
		poz.213*0.1	m ²	1.596	
				RAZEM	21.906
210 d.1.1 6	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.209	m ²	21.906	
				RAZEM	21.906
211 d.1.1 6	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		20.31	m ²	20.310	
				RAZEM	20.310
212 d.1.1 6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.211	m ²	20.310	
				RAZEM	20.310
213 d.1.1 6	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		4.67+2.38+4.44+1.42+5.4-1.0-1.35	m	15.960	
				RAZEM	15.960
214 d.1.1 6	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.216	m ²	15.595	
				RAZEM	15.595
215 d.1.1 6	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.216	m ²	15.595	
				RAZEM	15.595
216 d.1.1 6	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
	łazienka	(2.27*2+2.27*2)*1.15	m ²	10.442	
		2.27*2.27	m ²	5.153	
				RAZEM	15.595
217 d.1.1 6	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
		(4.67+2.38+4.44+1.42+5.4)*(3.43-0.1)	m ²	60.972	
		20.31	m ²	20.310	
		-1.40*2.25	m ²	-3.150	
		-1.04*2.04	m ²	-2.122	
		-1.18*2.14+(1.18+2.14*2)*0.44	m ²	-0.123	
		-1.48*2.90+(1.48+2.90*2)*0.44	m ²	-1.089	
	łazienka	(2.27*2+2.27*2)*1.15	m ²	10.442	
		2.27*2.27	m ²	5.153	
				RAZEM	90.394

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.1.1 6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.217	m ²	90.394	
				RAZEM	90.394
219 d.1.1 6	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18	m ²	0.922	
				RAZEM	0.922
220 d.1.1 6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2	m ²	4.243	
				RAZEM	4.243
221 d.1.1 6	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych	m ²		
		1.40*0.24+2.25*2*0.24	m ²	1.416	
				RAZEM	1.416
222 d.1.1 6	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²		
		(1.40*2.25)*2+1.40*0.1+2.25*2*0.1	m ²	6.890	
				RAZEM	6.890
223 d.1.1 6	KNNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odboj- nic	m ²		
		(2.0+4.68)*0.4	m ²	2.672	
				RAZEM	2.672
224 d.1.1 6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
225 d.1.1 6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
226 d.1.1 6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
227 d.1.1 6	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.209*0.01+poz.224*0.3*0.3*0.2	m ³	0.255	
				RAZEM	0.25506
228 d.1.1 6	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.227	m ³	0.255	
				RAZEM	0.255
1.17 Pomieszczenie nr 36					
229 d.1.1 7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		3.34*5.70+3.8*3.26+3.31*1.76+0.6*1.04	m ²	37.876	
		poz.233*0.1	m ²	3.694	
				RAZEM	41.570
230 d.1.1 7	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.229	m ²	41.570	
				RAZEM	41.570
231 d.1.1 7	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- nej	m ²		
		3.34*5.70+3.8*3.26+3.31*1.76+0.6*1.04	m ²	37.876	
				RAZEM	37.876
232 d.1.1 7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.231	m ²	37.876	
				RAZEM	37.876
233 d.1.1 7	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		3.34*2+5.7*2+3.8*2+3.26*2+3.31*2+1.76*2-1.35*4	m	36.940	
				RAZEM	36.940
234 d.1.1 7	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		2.18*2.4	m ²	5.232	
				RAZEM	5.232
235 d.1.1 7	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		2.18*2.4	m ²	5.232	
				RAZEM	5.232
236 d.1.1 7	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
	łazienka	(2.18*2+2.40*2)*1.20	m ²	10.992	
		2.18*2.4	m ²	5.232	
				RAZEM	16.224
237 d.1.1 7	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój 1	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		(5.7*2+3.34*2)*(3.43-0.1)	m ²	60.206	
		5.7*3.34	m ²	19.038	
		-1.39*2.25	m ²	-3.128	
		-1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.44	m ²	-0.181	
	pokój 2	(3.8*2+3.26*2)*(3.43-0.1)	m ²	47.020	
		3.8*3.26	m ²	12.388	
		-1.39*2.25	m ²	-3.128	
		-1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.44	m ²	-0.181	
	korytarz	(3.31*2+1.76*2)*(1.16)	m ²	11.762	
		3.31*1.76	m ²	5.826	
	łazienka	(2.18*2+2.40*2)*1.20	m ²	10.992	
		2.18*2.4	m ²	5.232	
				RAZEM	165.848
238 d.1.1 7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.237	m ²	165.848	
				RAZEM	165.848
239 d.1.1 7	NNRNKB 202 1134-02 analogia korytarz	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - tynk mozaikowy	m ²		
		(3.31*2+1.76*2)*(2.18)	m ²	22.105	
		-1.39*2.25*3	m ²	-9.383	
		-1.04*2.04	m ²	-2.122	
				RAZEM	10.601
240 d.1.1 7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach - tynk mozaikowy (farba akrylowa)	m ²		
		poz.239	m ²	10.601	
				RAZEM	10.601
241 d.1.1 7	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18	m ²	0.922	
				RAZEM	0.922
242 d.1.1 7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2	m ²	4.243	
				RAZEM	4.243
243 d.1.1 7	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(1.39*0.3+2.25*2*0.3)*3	m ²	5.301	
				RAZEM	5.301
244 d.1.1 7	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$((1.39*2.25)*2+1.39*0.1+2.25*2*0.1)*3$	m ²	20.532	
				RAZEM	20.532
245 d.1.1 7	KNNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odbojnic $(2.24+3.88)*0.4$ $(2.59+3.79)*0.4$	m ² m ² m ²	 2.448 2.552	
				RAZEM	5.000
246 d.1.1 7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
247 d.1.1 7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
248 d.1.1 7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
249 d.1.1 7	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne $poz.229*0.01+poz.246*0.3*0.3*0.2$	m ³ m ³	 0.488	
				RAZEM	0.48770
250 d.1.1 7	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 $poz.249$	m ³ m ³	 0.488	
				RAZEM	0.488
1.18		Pomieszczenie nr 37			
251 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań $poz.253*0.1$	m ² m ²	 1.711	
				RAZEM	1.711
252 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań $poz.253*0.1$	m ² m ²	 1.711	
				RAZEM	1.711
253 d.1.1 8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym $(1.95*2+2.41*2)*1.29+0.45*1.29*2$ $1.95*2.41$	m ² m ² m ²	 12.410 4.700	
				RAZEM	17.109
254 d.1.1 8	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach $poz.253$	m ² m ²	 17.109	
				RAZEM	17.109
255 d.1.1 8	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych $1.20*0.24+2.25*2*0.24$	m ² m ²	 1.368	
				RAZEM	1.368
256 d.1.1 8	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej $(1.20*2.25)*2+1.20*0.1+2.25*2*0.1$	m ² m ²	 5.970	
				RAZEM	5.970
257 d.1.1 8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
258 d.1.1 8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.19		Pomieszczenie nr 38			
259 d.1.1 9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		5.67*3.64+2.85*4.02+2.89*2.32 poz.263*0.1	m ² m ²	38.801 3.503	
				RAZEM	42.304
260 d.1.1 9	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.259	m ²	42.304	
				RAZEM	42.304
261 d.1.1 9	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		5.67*3.64+2.85*4.02+2.89*2.32	m ²	38.801	
				RAZEM	38.801
262 d.1.1 9	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.261	m ²	38.801	
				RAZEM	38.801
263 d.1.1 9	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		5.67*2+3.64*2+2.85*2+4.02*2+2.89*2+2.32*2-1.0-1.35*5	m	35.030	
				RAZEM	35.030
264 d.1.1 9	KNR-W 4-01 0713-01 analogia łazienka	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		(2.04*2+2.67*2)*1.17	m ²	11.021	
		2.04*2.67	m ²	5.447	
				RAZEM	16.468
265 d.1.1 9	KNR-W 4-01 0711-02 analogia łazienka	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		(2.04*2+2.67*2)*1.17	m ²	11.021	
		2.04*2.67	m ²	5.447	
				RAZEM	16.468
266 d.1.1 9	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		(2.04*2+2.67*2)*1.17	m ²	11.021	
		2.04*2.67	m ²	5.447	
				RAZEM	16.468
267 d.1.1 9	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój1	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		(5.67*2+3.64*2)*(3.33-0.1)+0.15*2*(3.33-0.1)	m ²	61.112	
		5.67*3.64	m ²	20.639	
		-1.39*2.25	m ²	-3.128	
		-1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.44	m ²	-0.181	
	pokój2	(2.85*2+4.02*2)*(3.33-0.1)	m ²	44.380	
		2.85*4.02	m ²	11.457	
		-1.39*2.25	m ²	-3.128	
		-1.22*2.11+(1.22+2.11*2)*0.44	m ²	-0.181	
		-1.17*2.11+(1.22+2.11*2)*0.46	m ²	0.034	
	korytarz	(2.89*2+2.32*2)*1.16+(0.4+0.4+0.4)*1.96	m ²	14.439	
		2.89*2.32	m ²	6.705	
	łazienka	(2.04*2+2.67*2)*1.17	m ²	11.021	
		2.04*2.67	m ²	5.447	
				RAZEM	168.617
268 d.1.1 9	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.267	m ²	168.617	
				RAZEM	168.617
269 d.1.1 9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - tynk mozaikowy	m ²		
	korytarz	(2.89*2+2.32*2)*2.25	m ²	23.445	
		-1.39*2.25*3	m ²	-9.383	
		-1.04*2.04	m ²	-2.122	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270	KNR 2-02 d.1.1 1505-03 9 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach - tynk mozaikowy (farba akrylowa) poz.269	m ² m ²	RAZEM 11.941	11.941
271	KNR 4-01 d.1.1 1209-09 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.04*2+1.04)*0.18	m ² m ²	RAZEM 0.922	0.922
272	KNR 4-01 d.1.1 1209-10 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej 2.04*1.04*2	m ² m ²	RAZEM 4.243	4.243
273	KNR 4-01 d.1.1 1209-09 9 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych (1.39*0.3+2.25*2*0.3)*3	m ² m ²	RAZEM 5.301	5.301
274	KNR 4-01 d.1.1 1209-10 9 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej ((1.39*2.25)*2+1.39*0.1+2.25*2*0.1)*3	m ² m ²	RAZEM 20.532	20.532
275	KNNR 2 d.1.1 1108-01 9 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odbojnic (2.0+4.47)*0.4+(2.14+2.18)*0.4	m ² m ²	RAZEM 4.316	4.316
276	KNR 4-01 d.1.1 0354-13 9	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, wentylatorów 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
277	KNR 4-01 d.1.1 0322-02 9	Obsadzenie krater wentylacyjnych 18x25 cm 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
278	KNR 4-01 d.1.1 0322-02 9	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
279	KNR 4-01 d.1.1 0108-13 9 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.259*0.01+poz.276*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.495	0.49504
280	KNR 4-01 d.1.1 0108-16 9 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.279	m ³ m ³	RAZEM 0.495	0.495
1.20		Pomieszczenie: Izolatka			
281	KNR 4-01 d.1.2 0818-05 0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami 4.20*2.09+1.46*0.55 1.83*2.58 poz.285*0.1	m ² m ² m ² m ²	9.581 4.721 1.920 RAZEM	16.222
282	KNR 4-01 d.1.2 1215-08 0	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie) poz.281	m ² m ²	RAZEM 16.222	16.222
283	KNNR 2 d.1.2 1206-02 0	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 4.20*2.09+1.46*0.55 1.83*2.58	m ² m ² m ²	9.581 4.721 RAZEM	14.302

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
284 d.1.2 0	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.283	m ²	14.302	
				RAZEM	14.302
285 d.1.2 0	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		4.2*2+2.64*2-1.0-1.35	m	11.330	
		1.83*2+2.58*2-0.95	m	7.870	
				RAZEM	19.200
286 d.1.2 0	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
287 d.1.2 0	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
288 d.1.2 0	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
	łazienka	(2.60*2+1.84*2)*1.16	m ²	10.301	
		2.6*1.84	m ²	4.784	
				RAZEM	15.085
289 d.1.2 0	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój1	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
		(4.2*2+2.64*2)*(3.33-0.1)	m ²	44.186	
		4.20*2.09+1.46*0.55	m ²	9.581	
		-1.4*2.25	m ²	-3.150	
		(0.75+0.52+0.75)*2.08	m ²	4.202	
		-(3.05*0.98+0.48*0.76+0.77*1.75+1.25*1.75)	m ²	-6.889	
		-1.04*2.04	m ²	-2.122	
		-1.17*2.12+(1.17+2.12*2)*0.45	m ²	-0.046	
		-0.96*1.99	m ²	-1.910	
	pokój2	(3.32*2+2.58*2)*(3.31-0.1)	m ²	37.878	
		3.32*2.58	m ²	8.566	
		(0.99+2.25*2)*0.34	m ²	1.867	
		-0.99*2.25	m ²	-2.228	
		-(1.43*1.74+0.26*1.74+2.54*0.95)	m ²	-5.354	
		-1.17*2.12+(1.17+2.12*2)*0.46	m ²	0.0082	
		-0.96*1.99	m ²	-1.910	
	łazienka	(2.60*2+1.84*2)*1.16	m ²	10.301	
		2.6*1.84	m ²	4.784	
				RAZEM	97.764
290 d.1.2 0	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.289	m ²	97.764	
				RAZEM	97.764
291 d.1.2 0	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18	m ²	0.922	
				RAZEM	0.922
292 d.1.2 0	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2	m ²	4.243	
				RAZEM	4.243
293 d.1.2 0	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą ościeżnic drzwiowych	m ²		
		1.4*0.24+2.25*2*0.24	m ²	1.416	
		0.99*0.24+2.25*2*0.24	m ²	1.318	
				RAZEM	2.734
294 d.1.2 0	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej	m ²		
		(1.4*2.25)*2+1.4*0.1+2.25*2*0.1	m ²	6.890	
		(0.99*2.25)*2+0.99*0.1+2.25*2*0.1	m ²	5.004	
				RAZEM	11.894

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
295 d.1.2 0	KNNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odbojnic 2.0*0.4	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
296 d.1.2 0	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, wentylatorów 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
297 d.1.2 0	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 18x25 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
298 d.1.2 0	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
299 d.1.2 0	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.281*0.01+poz.296*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.21622
300 d.1.2 0	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.299	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.216
1.21		Korytarz			
301 d.1.2 1	KNR 2-02 1106-01 analogia (przyjęto 15%)	Posadzki cementowe zatarte na gładko - uzupełnienie ubytków w posadzce, wyrównanie podłoża poz.304*0.15	m ² m ²	 15.871	
				RAZEM	15.871
302 d.1.2 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami 2.07*(1.4+1.71)+3.87*2.45+19.76*1.71+16.12*1.76+4.95*4.20 poz.306*0.1 3.14*2.21	m ² m ² m ²	 98.870 8.207 6.939	
				RAZEM	114.016
303 d.1.2 1	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie) poz.302	m ² m ²	 114.016	
				RAZEM	114.016
304 d.1.2 1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 2.07*(1.4+1.71)+3.87*2.45+19.76*1.71+16.12*1.76+4.95*4.20 3.14*2.21	m ² m ² m ²	 98.870 6.939	
				RAZEM	105.809
305 d.1.2 1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.304	m ² m ²	 105.809	
				RAZEM	105.809
306 d.1.2 1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone 7.1+2.45+18.99+7.91+1.76+6.75+5.28+4.2+4.92+5.15+1.76+6.35+19.76+1.4+2.07 -1.4*12-0.84-1.05-1.2*4-0.99 3.14*2+2.21*2	m m m	 95.850 -24.480 10.700	
				RAZEM	82.070
307 d.1.2 1	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitych - naprawa spękań poz.309*0.1	m ² m ²	 23.314	
				RAZEM	23.314

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
308 d.1.2 1	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań poz.309*0.1	m ² m ²	 23.314	
				RAZEM	23.314
309 d.1.2 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (7.1+2.45+18.99+7.91+1.76+6.75+5.28+4.2+4.92+5.15+1.76+6.35+19.76+ 1.4+2.07)*1.18 (3.14*2+2.21*2)*1.5 0.47*2*1.71 2.07*(1.4+1.71)+3.87*2.45+19.76*1.71+16.12*1.76+4.95*4.20 3.14*2.21 -1.56*1.1*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 113.103 16.050 1.607 98.870 6.939 -3.432	
				RAZEM	233.138
310 d.1.2 1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.309	m ² m ²	 233.138	
				RAZEM	233.138
311 d.1.2 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - tynk mozaikowy (7.1+2.45+18.99+7.91+1.76+6.75+5.28+4.2+4.92+5.15+1.76+6.35+19.76+ 1.4+2.07)*(2.25-0.1-0.4) (1.05+2.07*2)*0.23 -1.93*(3.25-0.4) -1.4*(2.25-0.4)*12 -0.84*(2.04-0.4) -1.05*(2.13-0.4) -1.20*(2.25-0.4)*4 -0.99*(2.25-0.4) (3.14*2+2.21*2)*1.83 -1.5*2.1 -1.56*1.83*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 167.738 1.194 -5.501 -31.080 -1.378 -1.817 -8.880 -1.832 19.581 -3.150 -5.710	
				RAZEM	129.167
312 d.1.2 1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach - tynk mozaiko- wy (farba akrylowa) poz.311	m ² m ²	 129.167	
				RAZEM	129.167
313 d.1.2 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, wentylatorów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
314 d.1.2 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych 18x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
315 d.1.2 1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.302*0.01+poz.313*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	 1.158	
				RAZEM	1.15816
316 d.1.2 1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.315	m ³ m ³	 1.158	
				RAZEM	1.158
2		II PIĘTRO			
2.1		Sala pobytu dziennego			
317 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami 15.0 poz.321*0.1	m ² m ² m ²	 15.000 1.380	
				RAZEM	16.380
318 d.2.1	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie) poz.317	m ² m ²	 16.380	
				RAZEM	16.380

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
319 d.2.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 15.0	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
320 d.2.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.319	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
321 d.2.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone 14.8-1.0	m m	 13.800	
				RAZEM	13.800
322 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań poz.324*0.2	m ² m ²	 13.191	
				RAZEM	13.191
323 d.2.1	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań poz.324*0.2	m ² m ²	 13.191	
				RAZEM	13.191
324 d.2.1	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów 14.8*(3.56-0.1) 15.0 -0.9*3.37+(0.9+3.37*2)*0.24 -1.05*2.39+(1.05+2.39*2)*0.84 -1.09*2.1+(1.09+2.1*2)*0.27 -1.09*2.1+(1.09+2.1*2)*0.27 -1.09*2.1+(1.09+2.1*2)*0.27 -1.09*2.1+(1.09+2.1*2)*0.27 (1.0+1.5*2)*0.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 51.208 15.000 -1.199 2.388 -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 2.000	
				RAZEM	65.954
325 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym 14.8*(3.56-0.1) 15.0 -0.9*3.37+(0.9+3.37*2)*0.24 -1.05*2.39+(1.05+2.39*2)*0.84 -1.09*2.1+(1.09+2.1*2)*0.27 -1.09*2.1+(1.09+2.1*2)*0.27 -1.09*2.1+(1.09+2.1*2)*0.27 -1.09*2.1+(1.09+2.1*2)*0.27 (1.0+1.5*2)*0.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 51.208 15.000 -1.199 2.388 -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 2.000	
				RAZEM	65.954
326 d.2.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.325	m ² m ²	 65.954	
				RAZEM	65.954
327 d.2.1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.04*2+1.04)*0.18	m ² m ²	 0.922	
				RAZEM	0.922
328 d.2.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej 2.04*1.04*2	m ² m ²	 4.243	
				RAZEM	4.243
329 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
330 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
331 d.2.1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.317*0.01+poz.329*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	 0.182	
				RAZEM	0.18180
332 d.2.1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.331	m ³	0.182	
				RAZEM	0.182
2.2		Pomieszczenie nr 43			
333 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		2.47*1.46	m ²	3.606	
		poz.337*0.1	m ²	0.686	
				RAZEM	4.292
334 d.2.2	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.333	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
335 d.2.2	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		2.47*1.46	m ²	3.606	
				RAZEM	3.606
336 d.2.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.335	m ²	3.606	
				RAZEM	3.606
337 d.2.2	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		2.47*2+1.46*2-1.0	m	6.860	
				RAZEM	6.860
338 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		(2.47*2+1.46*2)*(2.34-0.1)	m ²	17.606	
		2.47*2.34	m ²	5.780	
		-0.8*1.1	m ²	-0.880	
		-1.04*2.04	m ²	-2.122	
		-1.17*1.07+(1.17+1.07*2)*0.27	m ²	-0.358	
				RAZEM	20.026
339 d.2.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.338	m ²	20.026	
				RAZEM	20.026
340 d.2.2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.333*0.01	m ³	0.043	
				RAZEM	0.04292
341 d.2.2	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.340	m ³	0.043	
				RAZEM	0.043
2.3		Pomieszczenie nr 44			
342 d.2.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		3.19*3.54	m ²	11.293	
		poz.346*0.1	m ²	1.146	
				RAZEM	12.439
343 d.2.3	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.342	m ²	12.439	
				RAZEM	12.439
344 d.2.3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		3.19*3.54	m ²	11.293	
				RAZEM	11.293
345 d.2.3	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.344	m ²	11.293	
				RAZEM	11.293
346 d.2.3	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		3.19*2+3.54*2-1.0-1.0	m	11.460	
				RAZEM	11.460
347 d.2.3	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		(1.87*2+2.19*2)*0.45	m ²	3.654	
		1.87*2.19	m ²	4.095	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.2*2+0.8*2)*1.1 -0.8*1.2	m ² m ²	4.400 -0.960	
				RAZEM	11.189
348 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		1.26*(2.81-0.1)*2+3.19*(2.81-0.1)+3.19*(2.18-0.1)+2.28*(((2.18-0.1)+(2.81-0.1))/2)*2 3.19*3.54 -1.04*2.04*2 -1.16*1.07+(1.16+1.07*2)*0.28 (1.87*2+2.19*2)*0.45 1.87*2.19 (1.2*2+0.8*2)*1.1 -0.8*1.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	33.031 11.293 -4.243 -0.317 3.654 4.095 4.400 -0.960	
	łazienka				
				RAZEM	50.952
349 d.2.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.348	m ²	50.952	
				RAZEM	50.952
350 d.2.3	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18*2	m ²	1.843	
				RAZEM	1.843
351 d.2.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2*2	m ²	8.486	
				RAZEM	8.486
352 d.2.3	KNNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odbojnic	m ²		
		(2.3*2)*0.4	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
353 d.2.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
354 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
355 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
356 d.2.3	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.342*0.01+poz.353*0.3*0.3*0.2	m ³	0.160	
				RAZEM	0.16039
357 d.2.3	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.356	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
2.4		Pomieszczenie nr 45			
358 d.2.4	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.361*0.4	m ²	3.801	
				RAZEM	3.801
359 d.2.4	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.361*0.4	m ²	3.801	
				RAZEM	3.801
360 d.2.4	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		(1.91*2+0.9*2)*0.79 2.23*2.27	m ² m ²	4.440 5.062	
				RAZEM	9.502
361 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.91*2+0.9*2)*0.79 2.23*2.27	m ² m ²	4.440 5.062	
				RAZEM	9.502
362 d.2.4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.361	m ² m ²	 9.502	
				RAZEM	9.502
363 d.2.4	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.04*2+1.04)*0.18	m ² m ²	 0.922	
				RAZEM	0.922
364 d.2.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej 2.04*1.04*2	m ² m ²	 4.243	
				RAZEM	4.243
365 d.2.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, wentylatorów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
366 d.2.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
367 d.2.4	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.365*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	 0.018	
				RAZEM	0.01800
368 d.2.4	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.367	m ³ m ³	 0.018	
				RAZEM	0.018
2.5		Pomieszczenie nr 46			
369 d.2.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami 3.26*3.66 poz.373*0.1	m ² m ² m ²	 11.932 1.284	
				RAZEM	13.216
370 d.2.5	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie) poz.369	m ² m ²	 13.216	
				RAZEM	13.216
371 d.2.5	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 3.26*3.66	m ² m ²	 11.932	
				RAZEM	11.932
372 d.2.5	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.371	m ² m ²	 11.932	
				RAZEM	11.932
373 d.2.5	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z PCV klejone 3.26*2+3.66*2-1.0	m m	 12.840	
				RAZEM	12.840
374 d.2.5	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań poz.376*0.1	m ² m ²	 4.112	
				RAZEM	4.112
375 d.2.5	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań poz.376*0.1	m ² m ²	 4.112	
				RAZEM	4.112
376 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym (1.37+3.26+1.37)*(2.75-0.1)+3.26*(2.2-0.1)+2.29*(((2.2-0.1)+(2.75-0.1))/2)*2 3.26*3.66 -1.04*2.04 -1.16*1.07+(1.16+1.07*2)*0.28 -1.74*1.15	m ² m ² m ² m ² m ²	 33.624 11.932 -2.122 -0.317 -2.001	
				RAZEM	41.115

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
377 d.2.5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.376	m ²	41.115	
				RAZEM	41.115
378 d.2.5	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18	m ²	0.922	
				RAZEM	0.922
379 d.2.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2	m ²	4.243	
				RAZEM	4.243
380 d.2.5	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m ²		
		(1.63+3.66+0.97*0.97)*0.3	m ²	1.869	
				RAZEM	1.8693
381 d.2.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
382 d.2.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
383 d.2.5	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.369*0.01+poz.381*0.3*0.3*0.2	m ³	0.168	
				RAZEM	0.16816
384 d.2.5	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.383	m ³	0.168	
				RAZEM	0.168
2.6 Pomieszczenie nr 47					
385 d.2.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		3.52*3.51+4.84*3.53+2.21*3.28	m ²	36.689	
		poz.389*0.1	m ²	3.678	
				RAZEM	40.367
386 d.2.6	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.385	m ²	40.367	
				RAZEM	40.367
387 d.2.6	KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		3.52*3.51+4.84*3.53+2.21*3.28	m ²	36.689	
				RAZEM	36.689
388 d.2.6	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.387	m ²	36.689	
				RAZEM	36.689
389 d.2.6	KNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		3.52*2+3.51*2+4.84*2+3.53*2+2.21*2+3.28*2-1.0*5	m	36.780	
				RAZEM	36.780
390 d.2.6	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.392*0.2	m ²	2.503	
				RAZEM	2.503
391 d.2.6	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.392*0.2	m ²	2.503	
				RAZEM	2.503
392 d.2.6	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		(2.18*2+2.28*2)*0.46	m ²	4.103	
		2.18*2.28	m ²	4.970	
		(0.8*2+1.2*2)*1.1	m ²	4.400	
		-0.8*1.2	m ²	-0.960	
				RAZEM	12.514

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
393 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój1	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym $(1.31+3.51+1.31)*(2.85-0.1)+3.51*(2.18-0.1)+2.21*(((2.85-0.1)+(2.18-0.1))/2)*2$ $3.52*3.51$ $-1.04*2.04$ $-1.18*1.04+(1.18+1.04*2)*0.27$	m ² m ² m ² m ²	 34.833 12.355 -2.122 -0.347	
	pokój2	$(3.13+4.84+3.13)*(2.79-0.1)+4.84*(2.18-0.1)+0.4*(((2.79-0.1)+(2.18-0.1))/2)*2$ $3.53*4.84$ $-1.04*2.04$ $-1.18*1.04+(1.18+1.04*2)*0.27$ $-1.18*1.04+(1.18+1.04*2)*0.27$	m ² m ² m ² m ² m ²	41.834 17.085 -2.122 -0.347 -0.347	
	korytarz	$(2.21*2+3.28*2)*(2.8-2.06)$ $2.21*3.28$	m ² m ²	8.125 7.249	
	łazienka	$(2.18*2+2.28*2)*0.46$ $2.18*2.28$ $(0.8*2+1.2*2)*1.1$ $-0.8*1.2$	m ² m ² m ² m ²	4.103 4.970 4.400 -0.960	
				RAZEM	128.711
394 d.2.6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.393	m ² m ²	 128.711	
				RAZEM	128.711
395 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia korytarz	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - tynk mozaikowy $(2.21*2+3.28*2)*(2.06-0.4-0.1)$ $-1.04*2.04*4$	m ² m ² m ²	 17.129 -8.486	
				RAZEM	8.642
396 d.2.6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach - tynk mozaikowy (farba akrylowa) poz.395	m ² m ²	 8.642	
				RAZEM	8.642
397 d.2.6	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych $(2.04*2+1.04)*0.18*4$	m ² m ²	 3.686	
				RAZEM	3.686
398 d.2.6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej $2.04*1.04*2*4$	m ² m ²	 16.973	
				RAZEM	16.973
399 d.2.6	KNNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odbojnic $(2.02+2.11+2.24)*0.4$ $(2.0+2.0)*0.4$	m ² m ² m ²	 2.548 1.600	
				RAZEM	4.148
400 d.2.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, wentylatorów 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
401 d.2.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych 18x25 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
402 d.2.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych 18x18 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
403 d.2.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
404 d.2.6	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.385*0.01+poz.400*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	 0.494	
				RAZEM	0.49367
405 d.2.6	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.404	m ³	0.494	
				RAZEM	0.494
2.7		Pomieszczenie nr 48			
406 d.2.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		3.76*5.83	m ²	21.921	
		poz.410*0.1	m ²	1.718	
				RAZEM	23.639
407 d.2.7	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.406	m ²	23.639	
				RAZEM	23.639
408 d.2.7	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		3.76*5.83	m ²	21.921	
				RAZEM	21.921
409 d.2.7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.408	m ²	21.921	
				RAZEM	21.921
410 d.2.7	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		5.83*2+3.76*2-1.0*2	m	17.180	
				RAZEM	17.180
411 d.2.7	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		1.77*(0.77/2)*2+2.27*0.52	m ²	2.543	
		1.77*2.27	m ²	4.018	
				RAZEM	6.561
412 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		(1.41+5.83+1.41)*(2.78-0.1)+2.35*(((2.78-0.1)+(2.16-0.1))/2)*2+5.83*(2.16-0.1)	m ²	46.331	
		5.83*3.76	m ²	21.921	
		-1.04*2.04*2	m ²	-4.243	
		-1.15*1.07+(1.15+1.07*2)*0.27	m ²	-0.342	
		-1.15*1.07+(1.15+1.07*2)*0.27	m ²	-0.342	
		1.77*(0.77/2)*2+2.27*0.52	m ²	2.543	
		1.77*2.27	m ²	4.018	
				RAZEM	69.885
413 d.2.7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.412	m ²	69.885	
				RAZEM	69.885
414 d.2.7	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18*2	m ²	1.843	
				RAZEM	1.843
415 d.2.7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2*2	m ²	8.486	
				RAZEM	8.486
416 d.2.7	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m ²		
		(3.03+3.43)*0.15	m ²	0.969	
				RAZEM	0.9690
417 d.2.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
418 d.2.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
419 d.2.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 18x18 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
420 d.2.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
421 d.2.7	KNNR-W 3 1107-01 analogia	Wymiana szyby w drzwiach łazienkowych o pow. do 1,0 m2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.4*0.4	m ²	0.160	
				RAZEM	0.160
422 d.2.7	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.406*0.01+poz.417*0.3*0.3*0.2	m ³	0.290	
				RAZEM	0.29039
423 d.2.7	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.422	m ³	0.290	
				RAZEM	0.290
2.8		Pomieszczenie nr 49			
424 d.2.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		3.19*5.81	m ²	18.534	
		poz.428*0.1	m ²	1.600	
				RAZEM	20.134
425 d.2.8	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.424	m ²	20.134	
				RAZEM	20.134
426 d.2.8	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		3.19*5.81	m ²	18.534	
				RAZEM	18.534
427 d.2.8	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.426	m ²	18.534	
				RAZEM	18.534
428 d.2.8	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		3.19*2+5.81*2-1.0*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
429 d.2.8	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.431*0.10	m ²	1.562	
				RAZEM	1.562
430 d.2.8	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.431*0.10	m ²	1.562	
				RAZEM	1.562
431 d.2.8	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		(2.15*2+2.53*2)*0.72	m ²	6.739	
		2.15*2.53	m ²	5.440	
		-0.8*1.2	m ²	-0.960	
		(0.8*2+1.2*2)*1.1	m ²	4.400	
				RAZEM	15.619
432 d.2.8	NNRKNB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
		(3.62+3.19+3.62)*(2.82-0.1)+3.19*(2.17-0.1)+2.19*(((2.81-0.1)+(2.17-0.1))/2)*2+0.5*2.82*2	m ²	48.261	
		3.19*5.81	m ²	18.534	
		-1.04*2.04*2	m ²	-4.243	
		-1.15*1.07+(1.15+1.07*2)*0.27	m ²	-0.342	
		(2.15*2+2.53*2)*0.72	m ²	6.739	
		2.15*2.53	m ²	5.440	
		-0.8*1.2	m ²	-0.960	
		(0.8*2+1.2*2)*1.1	m ²	4.400	
				RAZEM	77.828
433 d.2.8	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.432	m ²	77.828	
				RAZEM	77.828
434 d.2.8	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18*2	m ²	1.843	
				RAZEM	1.843
435 d.2.8	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.04*1.04*2*2	m ²	8.486	
				RAZEM	8.486
436	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m ²		
d.2.8	1209-09	6.0*0.15	m ²	0.900	
				RAZEM	0.9000
437	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
d.2.8	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
438	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
d.2.8	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
439	KNR 4-01	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
d.2.8	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
440	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
d.2.8	0108-13 analogia	poz.424*0.01+poz.437*0.3*0.3*0.2	m ³	0.237	
				RAZEM	0.23734
441	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
d.2.8	0108-16 analogia	poz.440	m ³	0.237	
				RAZEM	0.237
2.9		Pomieszczenie nr 50			
442	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
d.2.9	0818-05	3.45*3.73	m ²	12.869	
		poz.446*0.1	m ²	1.236	
				RAZEM	14.105
443	KNR 4-01	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
d.2.9	1215-08	poz.442	m ²	14.105	
				RAZEM	14.105
444	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- nej	m ²		
d.2.9	1206-02	3.45*3.73	m ²	12.869	
				RAZEM	12.869
445	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.9	1206-07	poz.444	m ²	12.869	
				RAZEM	12.869
446	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
d.2.9	1206-04	3.45*2+3.73*2-1.0*2	m	12.360	
				RAZEM	12.360
447	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia- nach sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.2.9	0713-01 analogia	poz.449*0.10	m ²	1.087	
				RAZEM	1.087
448	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.2.9	0711-02 analogia	poz.449*0.10	m ²	1.087	
				RAZEM	1.087
449	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
d.2.9	0623-01 łazienka	(2.28*2+1.77*2)*0.69	m ²	5.589	
		2.28*1.77	m ²	4.036	
		-0.8*1.2	m ²	-0.960	
		(0.8*2+1.2*2)*0.55	m ²	2.200	
				RAZEM	10.865
450	NNRNKB	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
d.2.9	202 1134-02 analogia pokój	(1.48+3.45+1.48)*(2.79-0.1)+3.45*(2.20-0.1)+2.25*(((2.79-0.1)+(2.20-0.1))/2)*2	m ²	35.265	
		3.73*3.45	m ²	12.869	
		-1.04*2.04*2	m ²	-4.243	
		-1.19*1.08+(1.15+1.07*2)*0.27	m ²	-0.397	
	łazienka	(2.28*2+1.77*2)*0.69	m ²	5.589	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.28*1.77 -0.8*1.2 (0.8*2+1.2*2)*0.55	m ² m ² m ²	4.036 -0.960 2.200	
				RAZEM	54.358
451 d.2.9	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.450	m ²	54.358	
				RAZEM	54.358
452 d.2.9	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18*2	m ²	1.843	
				RAZEM	1.843
453 d.2.9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2*2	m ²	8.486	
				RAZEM	8.486
454 d.2.9	KNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odboj- nic	m ²		
		2.0*0.4*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
455 d.2.9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
456 d.2.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
457 d.2.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
458 d.2.9	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.442*0.01+poz.455*0.3*0.3*0.2	m ³	0.177	
				RAZEM	0.17705
459 d.2.9	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.458	m ³	0.177	
				RAZEM	0.177
2.10		Pomieszczenie nr 51			
460 d.2.1 0	KNR 4-01 0623-01 0	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		(2.13*2+1.43*2)*0.77 2.13*1.43	m ² m ²	5.482 3.046	
				RAZEM	8.528
461 d.2.1 0	NNRNKB 202 1134-02 0 analogia	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
		(2.13*2+1.43*2)*0.77 2.13*1.43	m ² m ²	5.482 3.046	
				RAZEM	8.528
462 d.2.1 0	KNR 2-02 1505-03 0 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.461	m ²	8.528	
				RAZEM	8.528
463 d.2.1 0	KNR 4-01 1209-09 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18*2	m ²	1.843	
				RAZEM	1.843
464 d.2.1 0	KNR 4-01 1209-10 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2*2	m ²	8.486	
				RAZEM	8.486
465 d.2.1 0	KNR 4-01 1209-09 0 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rury stalowej	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.3*2.0	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
466 d.2.1 0	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
467 d.2.1 0	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 18x18 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.11		Pomieszczenie nr 52			
468 d.2.1 1	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.470*0.1	m ²	0.860	
				RAZEM	0.860
469 d.2.1 1	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.470*0.1	m ²	0.860	
				RAZEM	0.860
470 d.2.1 1	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		(2.0*2+1.56*2)*0.77	m ²	5.482	
		2.0*1.56	m ²	3.120	
				RAZEM	8.602
471 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		(2.0*2+1.56*2)*0.77	m ²	5.482	
		2.0*1.56	m ²	3.120	
				RAZEM	8.602
472 d.2.1 1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.471	m ²	8.602	
				RAZEM	8.602
473 d.2.1 1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+0.84)*0.18	m ²	0.886	
				RAZEM	0.886
474 d.2.1 1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*0.84*2	m ²	3.427	
				RAZEM	3.427
475 d.2.1 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
476 d.2.1 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
477 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.475*0.3*0.3*0.2+poz.468*0.02	m ³	0.035	
				RAZEM	0.03520
478 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.477	m ³	0.035	
				RAZEM	0.035
2.12		Pomieszczenie: Brudownik			
479 d.2.1 2	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.481*0.15	m ²	2.510	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
480	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²	RAZEM	2.510
d.2.1	0711-02				
2	analogia	poz.481*0.15	m ²	2.510	
				RAZEM	2.510
481	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
d.2.1	0623-01				
2		(1.97*2+3.56*2)*0.73	m ²	8.074	
		1.97*3.56-0.55*1.94	m ²	5.946	
		(0.6+0.32*2)*2.19	m ²	2.716	
				RAZEM	16.736
482	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
d.2.1	202 1134-02				
2	analogia	(1.97*2+3.56*2)*0.73	m ²	8.074	
		1.97*3.56-0.55*1.94	m ²	5.946	
		(0.6+0.32*2)*2.19	m ²	2.716	
				RAZEM	16.736
483	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
d.2.1	1505-03				
2	analogia	poz.482	m ²	16.736	
				RAZEM	16.736
484	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.2.1	1209-09				
2		(2.04*2+0.84)*0.18	m ²	0.886	
				RAZEM	0.886
485	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
d.2.1	1209-10				
2		2.04*0.84*2	m ²	3.427	
				RAZEM	3.427
486	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
d.2.1	0354-13				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
487	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
d.2.1	0322-02				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
488	KNR 4-01	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
d.2.1	0322-02				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
489	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
d.2.1	0108-13				
2	analogia	poz.486*0.3*0.3*0.2+poz.479*0.02	m ³	0.086	
				RAZEM	0.08620
490	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp.	m ³		
d.2.1	0108-16				
2	analogia	Krotność = 5			
		poz.489	m ³	0.086	
				RAZEM	0.086
2.13		Pomieszczenie nr 54			
491	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.2.1	0713-01				
3	analogia	poz.493*0.1	m ²	1.032	
				RAZEM	1.032
492	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.2.1	0711-02				
3	analogia	poz.493*0.1	m ²	1.032	
				RAZEM	1.032
493	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
d.2.1	0623-01				
3		(2.04*2+1.16*2)*1.27	m ²	8.128	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.62*1.16+0.42*0.75	m ²	2.194	
				RAZEM	10.322
494	NNRNKB	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
d.2.1	202 1134-02				
3	analogia	(2.04*2+1.16*2)*1.27	m ²	8.128	
		1.62*1.16+0.42*0.75	m ²	2.194	
				RAZEM	10.322
495	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
d.2.1	1505-03				
3	analogia	poz.494	m ²	10.322	
				RAZEM	10.322
496	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.2.1	1209-09				
3		(2.04*2+1.04)*0.18	m ²	0.922	
				RAZEM	0.922
497	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
d.2.1	1209-10				
3		2.04*1.04*2	m ²	4.243	
				RAZEM	4.243
498	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
d.2.1	0354-13				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
499	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
d.2.1	0322-02				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
500	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
d.2.1	0108-13				
3	analogia	poz.498*0.3*0.3*0.2+poz.491*0.02	m ³	0.039	
				RAZEM	0.03864
501	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp.	m ³		
d.2.1	0108-16				
3	analogia	Krotność = 5			
		poz.500	m ³	0.039	
				RAZEM	0.039
2.14		Pomieszczenie nr 55			
502	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
d.2.1	0818-05				
4		21.24	m ²	21.240	
		poz.506*0.1	m ²	1.657	
				RAZEM	22.897
503	KNR 4-01	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
d.2.1	1215-08				
4		poz.502	m ²	22.897	
				RAZEM	22.897
504	KNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.2.1	1206-02				
4		21.24	m ²	21.240	
				RAZEM	21.240
505	KNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.1	1206-07				
4		poz.504	m ²	21.240	
				RAZEM	21.240
506	KNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z PCV klejone	m		
d.2.1	1206-04				
4		5.5+4.81+2.33+4.41+1.52-1.0-1.0	m	16.570	
				RAZEM	16.570
507	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
d.2.1	0713-01				
4	analogia	poz.509	m ²	12.644	
				RAZEM	12.644

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
508 d.2.1 4	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.509	m ²	12.644	
				RAZEM	12.644
509 d.2.1 4	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		(2.38*2+2.40*2)*0.7	m ²	6.692	
		2.38*2.40	m ²	5.712	
		-0.8*1.2	m ²	-0.960	
		(0.8*2+1.2*2)*0.3	m ²	1.200	
				RAZEM	12.644
510 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		3.33*(2.83-0.1)+1.48*(((2.83-0.1)+(2.24-0.1))/2)+(2.33+4.41+1.52)*(2.24-0.1)+	m ²	44.950	
		4.02*(2.83-0.1)+1.48*(((2.83-0.1)+(2.24-0.1))/2)			
		21.24	m ²	21.240	
		-1.04*2.04*2	m ²	-4.243	
		-1.18*1.07+(1.18+1.07*2)*0.3	m ²	-0.267	
		-1.18*1.07+(1.18+1.07*2)*0.3	m ²	-0.267	
		(2.38*2+2.40*2)*0.7	m ²	6.692	
		2.38*2.40	m ²	5.712	
		-0.8*1.2	m ²	-0.960	
		(0.8*2+1.2*2)*0.3	m ²	1.200	
				RAZEM	74.057
511 d.2.1 4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.510	m ²	74.057	
				RAZEM	74.057
512 d.2.1 4	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18*2	m ²	1.843	
				RAZEM	1.843
513 d.2.1 4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2*2	m ²	8.486	
				RAZEM	8.486
514 d.2.1 4	KNNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odboj- nic	m ²		
		4.0*0.4	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
515 d.2.1 4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
516 d.2.1 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
517 d.2.1 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
518 d.2.1 4	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.502*0.01+poz.515*0.3*0.3*0.2	m ³	0.265	
				RAZEM	0.26497
519 d.2.1 4	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.518	m ³	0.265	
				RAZEM	0.265
2.15		Pomieszczenie nr 56			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
520 d.2.1 5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²			
		3.49*6.2+3.38*3.94+3.42*2.06	m ²	42.000		
		poz.524*0.1	m ²	3.998		
				RAZEM	45.998	
521 d.2.1 5	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²			
		poz.520	m ²	45.998		
				RAZEM	45.998	
522 d.2.1 5	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²			
		3.49*6.2+3.38*3.94+3.42*2.06	m ²	42.000		
				RAZEM	42.000	
523 d.2.1 5	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²			
		poz.522	m ²	42.000		
				RAZEM	42.000	
524 d.2.1 5	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m			
		6.2*2+3.49*2+3.38*2+3.94*2+3.42*2+2.06*2-1.0*5	m	39.980		
				RAZEM	39.980	
525 d.2.1 5	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²			
		poz.527*0.10	m ²	1.537		
				RAZEM	1.537	
526 d.2.1 5	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²			
		poz.527*0.10	m ²	1.537		
				RAZEM	1.537	
527 d.2.1 5	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²			
		(2.12*2+2.71*2)*0.64	m ²	6.182		
		2.12*2.71	m ²	5.745		
		-0.8*1.2	m ²	-0.960		
		(0.8*2+1.2*2)*1.1	m ²	4.400		
				RAZEM	15.368	
528 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój1	Grunтовanie podłoży preparatem gruntującym	m ²			
		2.04*(2.8-0.1)+1.45*(((2.8-0.1)+(2.25-0.1))/2)+6.2*(2.25-0.1)+3.49*(2.25-0.1)+4.75*(2.8-0.1)+1.45*(((2.8-0.1)+(2.25-0.1))/2)	m ²	46.199		
		6.2*3.49	m ²	21.638		
		-1.04*2.04	m ²	-2.122		
		-1.18*1.06+(1.18+1.06*2)*0.3	m ²	-0.261		
		-1.18*1.06+(1.18+1.06*2)*0.3	m ²	-0.261		
		pokój2	(2.64+3.38+2.64)*(2.79-0.1)+1.3*(((2.79-0.1)+(2.22-0.1))/2)*2+3.38*(2.22-0.1)	m ²	36.714	
		3.38*3.94	m ²	13.317		
		-1.04*2.04	m ²	-2.122		
		-1.19*1.08+(1.15+1.07*2)*0.27	m ²	-0.397		
		korytarz	(2.06*2+3.42*2)*(2.79-2.04)	m ²	8.220	
		2.06*3.42	m ²	7.045		
		łazienka	(2.12*2+2.71*2)*0.64	m ²	6.182	
		2.12*2.71	m ²	5.745		
-0.8*1.2	m ²	-0.960				
(0.8*2+1.2*2)*1.1	m ²	4.400				
			RAZEM	143.339		
529 d.2.1 5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²			
		poz.528	m ²	143.339		
				RAZEM	143.339	
530 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłoży preparatem gruntującym - tynk mozaikowy	m ²			
		korytarz	(2.06*2+3.42*2)*(2.04-0.1)	m ²	21.262	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1.04*2.04*4	m ²	-8.486	
				RAZEM	12.776
531 d.2.1 5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach - tynk mozaikowy (farba akrylowa)	m ²		
		poz.530	m ²	12.776	
				RAZEM	12.776
532 d.2.1 5	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18*4	m ²	3.686	
				RAZEM	3.686
533 d.2.1 5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2*4	m ²	16.973	
				RAZEM	16.973
534 d.2.1 5	KNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odbojnic	m ²		
		6.0*0.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
535 d.2.1 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
536 d.2.1 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
537 d.2.1 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x18 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
538 d.2.1 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
539 d.2.1 5	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.520*0.01+poz.535*0.3*0.3*0.2	m ³	0.532	
				RAZEM	0.53198
540 d.2.1 5	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.539	m ³	0.532	
				RAZEM	0.532
2.16 Pomieszczenie nr 57					
541 d.2.1 6	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.543*0.15	m ²	1.582	
				RAZEM	1.582
542 d.2.1 6	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.543*0.15	m ²	1.582	
				RAZEM	1.582
543 d.2.1 6	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów	m ²		
		2.49*0.9/2*2+2.45*0.9	m ²	4.446	
		2.49*2.45	m ²	6.101	
				RAZEM	10.547
544 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		2.49*0.9/2*2+2.45*0.9	m ²	4.446	
		2.49*2.45	m ²	6.101	
				RAZEM	10.547

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
545 d.2.1 6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.544	m ²	10.547	
				RAZEM	10.547
546 d.2.1 6	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+0.95)*0.18	m ²	0.905	
				RAZEM	0.905
547 d.2.1 6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*0.95*2	m ²	3.876	
				RAZEM	3.876
548 d.2.1 6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
549 d.2.1 6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
550 d.2.1 6	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.548*0.3*0.3*0.2+poz.541*0.02	m ³	0.050	
				RAZEM	0.04964
551 d.2.1 6	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.550	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
2.17		Pomieszczenie nr 58			
552 d.2.1 7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		5.87*3.68	m ²	21.602	
		poz.556*0.1	m ²	1.810	
				RAZEM	23.412
553 d.2.1 7	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.552	m ²	23.412	
				RAZEM	23.412
554 d.2.1 7	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		5.87*3.68	m ²	21.602	
				RAZEM	21.602
555 d.2.1 7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.554	m ²	21.602	
				RAZEM	21.602
556 d.2.1 7	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		5.87*2+3.68*2-1.0	m	18.100	
				RAZEM	18.100
557 d.2.1 7	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
		(3.95+3.68+3.95)*(2.77-0.1)+3.68*(2.18-0.1)+1.92*(((2.77-0.1)+(2.18-0.1))/2)*2	m ²	47.693	
		3.68*5.87	m ²	21.602	
		-0.8*1.2	m ²	-0.960	
		(0.8*2+1.2*2)*1.1	m ²	4.400	
		-1.04*2.04	m ²	-2.122	
		-1.19*1.08+(1.19+1.07*2)*0.28	m ²	-0.353	
				RAZEM	70.260
558 d.2.1 7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.557	m ²	70.260	
				RAZEM	70.260
559 d.2.1 7	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		(2.04*2+1.04)*0.18	m ²	0.922	
				RAZEM	0.922
560 d.2.1 7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		2.04*1.04*2	m ²	4.243	
				RAZEM	4.243
561 d.2.1 7	KNNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odbojnic	m ²		
		6.0*0.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
562 d.2.1 7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
563 d.2.1 7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
564 d.2.1 7	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.552*0.01+poz.562*0.3*0.3*0.2	m ³	0.270	
				RAZEM	0.27012
565 d.2.1 7	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.564	m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
2.18 Pomieszczenie nr 59					
566 d.2.1 8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		4.51*3.13+6.45*3.14+3.19*0.86+2.08*4.83	m ²	47.159	
		poz.570*0.1	m ²	4.500	
				RAZEM	51.659
567 d.2.1 8	KNR 4-01 1215-08	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.566	m ²	51.659	
				RAZEM	51.659
568 d.2.1 8	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		4.51*3.13+6.45*3.14+3.19*0.86+2.08*4.83	m ²	47.159	
				RAZEM	47.159
569 d.2.1 8	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.568	m ²	47.159	
				RAZEM	47.159
570 d.2.1 8	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z PCV klejone	m		
		4.51*2+3.13*2+6.45*2+4.0*2+2.08*2+4.83*2-1.0*5	m	45.000	
				RAZEM	45.000
571 d.2.1 8	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.573*0.10	m ²	0.982	
				RAZEM	0.982
572 d.2.1 8	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.573*0.10	m ²	0.982	
				RAZEM	0.982

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
573 d.2.1 8	KNR 4-01 0623-01 łazienka	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów (0.92+2.08+0.92)*0.67+1.92*0.67/2*2 2.08*2.84	m ² m ² m ²	 3.913 5.907	
				RAZEM	9.820
574 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-02 analogia pokój1	Grunтовanie podłoży preparatem gruntującym (1.22+4.51+1.22)*(2.78-0.1)+4.51*(2.15-0.1)+1.91*(((2.78-0.1)+(2.15-0.1))/2)*2 4.51*3.13 -1.04*2.04 -1.19*1.08+(1.15+1.07*2)*0.27	m ² m ² m ² m ²	 36.906 14.116 -2.122 -0.397	
	pokój2	(6.45*2+4.0*2)*(2.82-0.1) 6.45*3.14+3.19*0.86 -1.04*2.04 -1.19*1.08+(1.15+1.07*2)*0.27 -1.19*1.08+(1.15+1.07*2)*0.27	m ² m ² m ² m ² m ²	56.848 22.996 -2.122 -0.397 -0.397	
	korytarz	(2.08*2+4.83*2)*(2.82-2.04) 2.08*4.83	m ² m ²	10.780 10.046	
	łazienka	(0.92+2.08+0.92)*0.67+1.92*0.67/2*2 2.08*2.84	m ² m ²	3.913 5.907	
				RAZEM	156.079
575 d.2.1 8	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.574	m ² m ²	 156.079	
				RAZEM	156.079
576 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-02 analogia korytarz	Grunтовanie podłoży preparatem gruntującym - tynk mozaikowy (2.08*2+4.83*2)*(2.04-0.1) -1.04*2.04*4	m ² m ² m ²	 26.811 -8.486	
				RAZEM	18.324
577 d.2.1 8	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach - tynk mozaiko- wy (farba akrylowa) poz.576	m ² m ²	 18.324	
				RAZEM	18.324
578 d.2.1 8	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.04*2+1.04)*0.18*4	m ² m ²	 3.686	
				RAZEM	3.686
579 d.2.1 8	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej 2.04*1.04*2*4	m ² m ²	 16.973	
				RAZEM	16.973
580 d.2.1 8	KNNR 2 1108-01 analogia	Odbojnice drewniane na ścianach o szerokości 0,4m - montaż nowych odboj- nic (2.0+1.0)*0.4 6.0*0.4	m ² m ² m ²	 1.200 2.400	
				RAZEM	3.600
581 d.2.1 8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, wentylatorów 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
582 d.2.1 8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x25 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
583 d.2.1 8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 18x18 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
584 d.2.1 8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 25x25 cm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
585 d.2.1 0108-13 8 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.566*0.01+poz.581*0.3*0.3*0.2	m ³	0.607	
				RAZEM	0.60659
586 d.2.1 0108-16 8 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.585	m ³	0.607	
				RAZEM	0.607
2.19		Korytarz			
587 d.2.1 1106-01 9 analogia (przyjęto 20%)	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko - uzupełnienie ubytków w posadzce, wyrównanie podłoża	m ²		
		poz.590*0.20	m ²	20.659	
				RAZEM	20.659
588 d.2.1 0818-05 9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami	m ²		
		2.51*9.98+1.74*19.54+6.32*1.75+1.74*1.75+5.36*1.76+4.2*4.93	m ²	103.294	
		poz.592*0.1	m ²	8.312	
				RAZEM	111.606
589 d.2.1 1215-08 9	KNR 4-01	Przygotowanie nawierzchni posadzki (odkurzanie, mycie)	m ²		
		poz.588	m ²	111.606	
				RAZEM	111.606
590 d.2.1 1206-02 9	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		2.51*9.98+1.74*19.54+6.32*1.75+1.74*1.75+5.36*1.76+4.2*4.93	m ²	103.294	
				RAZEM	103.294
591 d.2.1 1206-07 9	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.590	m ²	103.294	
				RAZEM	103.294
592 d.2.1 1206-04 9	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennych z PCV klejone	m		
		9.98+2.51+4.44+19.54+6.32+1.75+5.16+4.93+4.2+5.32+4.15+1.76+5.36+19.14+3.78+2.25	m	100.590	
		-1.0*14-0.84*3-0.95	m	-17.470	
				RAZEM	83.120
593 d.2.1 0713-01 9 analogia	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.595*0.1	m ²	18.541	
				RAZEM	18.541
594 d.2.1 0711-02 9 analogia	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.595*0.1	m ²	18.541	
				RAZEM	18.541
595 d.2.1 202 1134-02 9 analogia	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		(9.98+2.51+4.44+19.54+6.32+1.75+5.16+4.93+4.2+5.32+4.15+1.76+5.36+19.14+3.78+2.25)*0.74	m ²	74.437	
		2.51*9.98+1.74*19.54+6.32*1.75+1.74*1.75+5.36*1.76+4.2*4.93	m ²	103.294	
		(0.8*2+1.2*2)*1.2*2	m ²	9.600	
		-0.8*1.2*2	m ²	-1.920	
				RAZEM	185.411
596 d.2.1 1505-03 9 analogia	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.595	m ²	185.411	
				RAZEM	185.411
597 d.2.1 202 1134-02 9 analogia	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - tynk mozaikowy	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(9.98+2.51+4.44+19.54+6.32+1.75+5.16+4.93+4.2+5.32+4.15+1.76+5.36+19.14+3.78+2.25)*(2.06-0.1-0.4)$ $-1.0*(2.04-0.4)*14-0.84*(2.04-0.4)*3-0.95*(2.04-0.4)$ $-1.07*1.17+(1.07+1.17*2)*0.25$ $-1.07*1.17+(1.07+1.17*2)*0.25$	m ² m ² m ² m ²	156.920 -28.651 -0.399 -0.399	
				RAZEM	127.471
598 d.2.1 1505-03 9 analogia		Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach - tynk mozaikowy (farba akrylowa) poz.597	m ² m ²	 127.471	
				RAZEM	127.471
599 d.2.1 0354-13 9	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
600 d.2.1 0322-02 9	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 18x25 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
601 d.2.1 0108-13 9 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne poz.588*0.01+poz.599*0.3*0.3*0.2	m ³ m ³	 1.134	
				RAZEM	1.13406
602 d.2.1 0108-16 9 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5 poz.601	m ³ m ³	 1.134	
				RAZEM	1.134
3		KLATKI SCHODOWE			
3.1		Klatka schodowa nr 1			
603 d.3.1 0713-01 analogia	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań poz.605*0.15	m ² m ²	 19.211	
				RAZEM	19.211
604 d.3.1 0711-02 analogia	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań poz.605*0.15	m ² m ²	 19.211	
				RAZEM	19.211
605 d.3.1 202 1134-02 analogia	NNRNKB	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym $(3.86*2+2.22*2)*11.74*0.5$ $3.86*2.22*3$ $1.2*1.3+1.54*1.3+1.38*1.25$ $(1.2*2+1.3*2)*(3.25-0.1)*0.5$ $(1.54*2+1.3*2)*(3.21-0.1)*0.5$ $(1.38*2+1.25*2)*(3.52-0.1)*0.5$	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 71.379 25.708 5.287 7.875 8.832 8.995	
				RAZEM	128.076
606 d.3.1 1505-03 analogia	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.605	m ² m ²	 128.076	
				RAZEM	128.076
607 d.3.1 202 1134-02 analogia	NNRNKB	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - tynk mozaikowy $(3.86*2+2.22*2)*11.74*0.5$ $(1.2*2+1.3*2)*(3.25-0.1)*0.5$ $(1.54*2+1.3*2)*(3.21-0.1)*0.5$ $(1.38*2+1.25*2)*(3.52-0.1)*0.5$	m ² m ² m ² m ²	 71.379 7.875 8.832 8.995	
				RAZEM	97.081
608 d.3.1 1505-03 analogia	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach - tynk mozaikowy (farba akrylowa) poz.607	m ² m ²	 97.081	
				RAZEM	97.081
609 d.3.1 0108-13 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.603*0.01	m ³	0.192	
				RAZEM	0.19211
610 d.3.1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.609	m ³	0.192	
				RAZEM	0.192
3.2		Klatka schodowa nr 2			
611 d.3.2	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.613*0.15	m ²	18.244	
				RAZEM	18.244
612 d.3.2	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach i sufitach - naprawa spękań	m ²		
		poz.613*0.15	m ²	18.244	
				RAZEM	18.244
613 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		1.64*1.45	m ²	2.378	
		((1.64*3.93)*2+1.45*3.93)*0.5	m ²	9.294	
		(3.07*3.47)*0.5	m ²	5.326	
		((3.47*3.75)/2)*0.5	m ²	3.253	
		2.93*1.52	m ²	4.454	
		1.46*3.79	m ²	5.533	
		(2.93*3.6+1.52*3.6*2)*0.5	m ²	10.746	
		(3.12*3.35)*0.5	m ²	5.226	
		3.65*1.46	m ²	5.329	
		(1.77*3.5*2+2.93*3.5)*0.5	m ²	11.323	
		1.77*2.93	m ²	5.186	
		(3.1*4.75)*0.5	m ²	7.363	
		(2.95*3.92+1.6*3.92*2)*0.5	m ²	12.054	
		6.32*3.05	m ²	19.276	
		(3.11*3.76)*0.5	m ²	5.847	
		(3.03*2.76+1.76*2.76*2)*0.5	m ²	9.039	
				RAZEM	121.627
614 d.3.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.613	m ²	121.627	
				RAZEM	121.627
615 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - tynk mozaikowy	m ²		
		((1.64*3.93)*2+1.45*3.93)*0.5	m ²	9.294	
		(3.07*3.47)*0.5	m ²	5.326	
		((3.47*3.75)/2)*0.5	m ²	3.253	
		(2.93*3.6+1.52*3.6*2)*0.5	m ²	10.746	
		(3.12*3.35)*0.5	m ²	5.226	
		(1.77*3.5*2+2.93*3.5)*0.5	m ²	11.323	
		(3.1*4.75)*0.5	m ²	7.363	
		(2.95*3.92+1.6*3.92*2)*0.5	m ²	12.054	
		(3.11*3.76)*0.5	m ²	5.847	
		(3.03*2.76+1.76*2.76*2)*0.5	m ²	9.039	
				RAZEM	79.471
616 d.3.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach - tynk mozaikowy (farba akrylowa)	m ²		
		poz.615	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
617 d.3.2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wykładzina podłogowa PCV i inne	m ³		
		poz.611*0.01	m ³	0.182	
				RAZEM	0.18244
618 d.3.2	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 5	m ³		
		poz.617	m ³	0.182	
				RAZEM	0.182