PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Roboty budowlane dotyczace pomieszczeń służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu
ADRES INWESTYCJI	:	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz
INWESTOR	:	Powiat Sieradzki Pl. Wojewódzki 3 98-200 Sieradz
BRANŻA	:	Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pawlak
DATA OPRACOWANIA : listopad 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2017r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane dotyczace pomieszczeń służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu					
1		**PARTER**			
1.1		**Pomieszczenie nr 33**			
1 d.1.1	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi fabrycznie wykończone	m2		
		0.9*2.0	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
3 d.1.1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Wymiana opasek drzwiowych z uwzglednieniem poszerzenia drzwi	m		
		2.0*2+1.4	m	5.400	
				RAZEM	5.400
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu	m2		
		0.2*2.0	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
6 d.1.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
7 d.1.1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
9 d.1.1	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		2.0*2+1.2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
11 d.1.1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m2		
		(2.0*2+1.2)*0.4	m2	2.080	
				RAZEM	2.080
12 d.1.1	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - ściany wewnetrzne	m3		
		1.76*3.32*0.12	m3	0.701	
		1.2*2.5*0.12	m3	0.360	
		-0.7*2.0*2*0.12	m3	-0.336	
				RAZEM	0.725
13 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		5.04	m2	5.040	
				RAZEM	5.040
14 d.1.1	KNRK 4 0602-05	Gruntowanie podłoży środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m2		
		poz.13	m2	5.040	
				RAZEM	5.04
15 d.1.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.13	m2	5.040	
				RAZEM	5.040
16 d.1.1	KNRK 4 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma	m2		
		poz.13	m2	5.040	
				RAZEM	5.04

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 26346

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.1	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m^2		
		poz.13	m^2	5.040	
				RAZEM	5.040
18 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(1.83*2+2.8*2)*(3.32-2.1)	m^2	11.297	
				RAZEM	11.297
19 d.1.1	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - z płyt wodoodpornych	m^2		
		3.5	m^2	3.500	
				RAZEM	3.500
20 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		5.04	m^2	5.040	
				RAZEM	5.040
21 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		(1.83*2+2.8*2)*2.1	m^2	19.446	
	drzwi	-1.0*2.0	m^2	-2.000	
				RAZEM	17.446
22 d.1.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m^2		
		poz.21	m^2	17.446	
				RAZEM	17.446
23 d.1.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		poz.21	m^2	17.446	
				RAZEM	17.446
24 d.1.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m^2		
		poz.21	m^2	17.446	
				RAZEM	17.45
25 d.1.1	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m^2		
		(0.35+0.2)*3.32	m^2	1.826	
				RAZEM	1.826
26 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.20	m^2	5.040	
				RAZEM	5.04
27 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.18	m^2	11.297	
				RAZEM	11.297
28 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.26+poz.27	m^2	16.337	
				RAZEM	16.337
29 d.1.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		poz.27	m^2	11.297	
		poz.26	m^2	5.040	
				RAZEM	16.337
30 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		
		1.0*2.0*0.05*3+0.15*0.1*5*3	m^3	0.525	
				RAZEM	0.525

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m3		
		poz.32	m3	0.525	
				RAZEM	0.525
34 d.1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.5*0.12+poz.6*0.12*0.2+poz.12+poz.13*0.02+poz.18*0.005+poz.20*0.005+poz.21*0.02	m3	1.333	
				RAZEM	1.333
35 d.1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m3		
		poz.34	m3	1.333	
				RAZEM	1.333
1.2		**Pomieszczenie nr 35**			
36 d.1.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m2		
		(1.05*2.05)*2*2	m2	8.610	
				RAZEM	8.610
37 d.1.2	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m2		
		(2.0*2+1.4)*0.5	m2	2.700	
		(2.0*2+1.3)*0.4	m2	2.120	
				RAZEM	4.820
38 d.1.2	KNNR 2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		1.9*3	m	5.700	
				RAZEM	5.70
39 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		
		(1.83+0.49+0.3+3.12+2.06+3.39+3.11+2.98+3.16+3.39+2.48+0.48+0.7+0.58+0.19+2.35+1.07+0.46+2.29+2.07+3.21+1.61+0.45+1.45+0.3+0.08+1.83+1.56)*3.30	m2	155.067	
		(0.5+0.9+0.16+0.9)*2.04	m2	5.018	
		(3.12+0.11+0.16+0.44+0.16+0.14+3.11)*2.04	m2	14.770	
		(2.22+0.17+2.22)*2.04	m2	9.404	
		(2.32+0.17+2.32)*2.04	m2	9.812	
	ościeża	(1.77+1.75*2)*0.3	m2	1.581	
		(1.78+1.73*2)*0.3	m2	1.572	
		(1.78+1.73*2)*0.3	m2	1.572	
	drzwi	-1.1*2.00	m2	-2.200	
		-1.1*2.00*2	m2	-4.400	
	okna	-1.77*1.75	m2	-3.098	
		-1.78*1.73	m2	-3.079	
		-1.78*1.73	m2	-3.079	
	płytki	-1.45*1.6	m2	-2.320	
		-(0.58+0.7+0.48)*1.6	m2	-2.816	
		-1.28*1.6	m2	-2.048	
				RAZEM	175.757
40 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		2.85+6.21+11.03+16.58+10.54+6.43	m2	53.640	
				RAZEM	53.640
41 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.45*1.6	m2	2.320	
		(0.58+0.7+0.48)*1.6	m2	2.816	
		1.28*1.6	m2	2.048	
				RAZEM	7.184
42 d.1.2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian	m2		
		poz.41	m2	7.184	
				RAZEM	7.184
43 d.1.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.42	m2	7.184	
				RAZEM	7.184
44 d.1.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.43	m2	7.184	
				RAZEM	7.18
45 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		2.85+6.21+11.03+16.58+10.54+6.43	m2	53.640	
		-(0.61*6.22+0.73*9.59+0.75*2.68+0.74*2.07)	m2	-14.337	
				RAZEM	39.30
46 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		poz.39	m2	175.757	
		0.61*6.22+0.73*9.59+0.75*2.68+0.74*2.07	m2	14.337	
				RAZEM	190.094
47 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.45+poz.46	m2	229.394	
				RAZEM	229.394
48 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		(1.83+0.49+0.3+3.12+2.06+3.39+3.11+2.98+3.16+3.39+2.48+0.48+0.7+0.58+0.19+2.35+1.07+0.46+2.29+2.07+3.21+1.61+0.45+1.45+0.3+0.08+1.83+1.56)*(3.30-1.6)	m2	79.883	
	ościeża	(1.77+(1.75+0.95-1.6)*2)*0.3	m2	1.191	
		(1.78+(1.73+0.95-1.6)*2)*0.3	m2	1.182	
		(1.78+(1.73+0.95-1.6)*2)*0.3	m2	1.182	
	drzwi	-1.1*(2.00-1.6)	m2	-0.440	
		-1.1*(2.00-1.6)*2	m2	-0.880	
	okna	-1.77*(1.75+0.95-1.6)	m2	-1.947	
		-1.78*(1.73+0.95-1.6)	m2	-1.922	
		-1.78*(1.73+0.95-1.6)	m2	-1.922	
		0.61*6.22+0.73*9.59+0.75*2.68+0.74*2.07	m2	14.337	
		poz.45	m2	39.300	
				RAZEM	129.963
49 d.1.2	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m2		
		(1.83+0.49+0.3+3.12+2.06+3.39+3.11+2.98+3.16+3.39+2.48+0.48+0.7+0.58+0.19+2.35+1.07+0.46+2.29+2.07+3.21+1.61+0.45+1.45+0.3+0.08+1.83+1.56)*1.6	m2	75.184	
		(0.5+0.9+0.16+0.9)*2.04	m2	5.018	
		(3.12+0.11+0.16+0.44+0.16+0.14+3.11)*2.04	m2	14.770	
		(2.22+0.17+2.22)*2.04	m2	9.404	
		(2.32+0.17+2.32)*2.04	m2	9.812	
	ościeża	((1.6-0.95)*2)*0.3*3	m2	1.170	
	drzwi	-1.1*1.6	m2	-1.760	
		-1.1*1.6*2	m2	-3.520	
	okna	-1.77*(1.6-0.95)	m2	-1.151	
		-1.78*(1.6-0.95)	m2	-1.157	
		-1.78*(1.6-0.95)	m2	-1.157	
	płytki	-1.45*1.6	m2	-2.320	
		-(0.58+0.7+0.48)*1.6	m2	-2.816	
		-1.28*1.6	m2	-2.048	
				RAZEM	99.43
50 d.1.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
51 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 28x40 cm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
52 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53 d.1.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.39*0.005+poz.40*0.005+poz.41*0.02	m3	1.291	
				RAZEM	1.291

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.53	m^3	1.291	
				RAZEM	1.291
1.3		**Pomieszczenie nr 36**			
55 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m^2		
		(1.05*2.05)*2	m^2	4.305	
				RAZEM	4.305
56 d.1.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.1.3	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(2.0*2+1.4)*0.5	m^2	2.700	
				RAZEM	2.700
58 d.1.3	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - ściany wewnetrzne	m^3		
		1.82*3.34*0.12	m^3	0.729	
		-1.0*2.0*0.12	m^3	-0.240	
				RAZEM	0.489
59 d.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2		
		5.13	m^2	5.130	
				RAZEM	5.130
60 d.1.3	KNRK 4 0602-05	Gruntowanie podłoży środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m^2		
		poz.59	m^2	5.130	
				RAZEM	5.13
61 d.1.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m^2		
		poz.59	m^2	5.130	
				RAZEM	5.130
62 d.1.3	KNRK 4 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma	m^2		
		poz.59	m^2	5.130	
				RAZEM	5.13
63 d.1.3	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m^2		
		poz.59	m^2	5.130	
				RAZEM	5.130
64 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(1.82*2+2.82*2)*(3.34-2.08)	m^2	11.693	
				RAZEM	11.693
65 d.1.3	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - z płyt wodoodpornych	m^2		
		1.53*1.82	m^2	2.785	
				RAZEM	2.785
66 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		5.13-poz.65	m^2	2.345	
				RAZEM	2.345
67 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		(1.82*2+2.82*2)*2.08	m^2	19.302	
	drzwi	-1.1*2.0	m^2	-2.200	
				RAZEM	17.102
68 d.1.3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m^2		
		poz.67	m^2	17.102	
				RAZEM	17.102
69 d.1.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		poz.67	m^2	17.102	
				RAZEM	17.102
70 d.1.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m^2		
		poz.67	m^2	17.102	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17.10
71 d.1.3	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m^2		
		(0.15+0.25)*3.34	m^2	1.336	
				RAZEM	1.336
72 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.59	m^2	5.130	
				RAZEM	5.13
73 d.1.3	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.64	m^2	11.693	
				RAZEM	11.693
74 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.72+poz.73	m^2	16.823	
				RAZEM	16.823
75 d.1.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		poz.73	m^2	11.693	
		poz.72	m^2	5.130	
				RAZEM	16.823
76 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.1.3	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		
		0.1*0.15*5	m^3	0.075	
				RAZEM	0.075
79 d.1.3	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.78	m^3	0.075	
				RAZEM	0.075
80 d.1.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.58+poz.59*0.02+poz.64*0.005+poz.66*0.005+poz.67*0.02	m^3	1.004	
				RAZEM	1.004
81 d.1.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.80	m^3	1.004	
				RAZEM	1.004
1.4		**Pomieszczenie nr 37**			
82 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m^2		
		(1.05*2.05)*2	m^2	4.305	
				RAZEM	4.305
83 d.1.4	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(2.0*2+1.4)*0.5	m^2	2.700	
				RAZEM	2.700
84 d.1.4	KNNR 2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		2.70	m	2.700	
				RAZEM	2.70
85 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(2.85*2+1.8*2)*(3.29-2.07)	m^2	11.346	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5.65*2+3.06*2)*(3.29-2.07)	m2	21.252	
	ościeża	(1.78+(1.73+0.95-2.07)*2)*0.3	m2	0.900	
		(1.05+(2.6-2.07)*2)*0.32	m2	0.675	
	okna	-1.78*(1.73+0.95-2.07)	m2	-1.086	
				RAZEM	33.088
86 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		5.13+17.29	m2	22.420	
				RAZEM	22.420
87 d.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2.85*2+1.8*2)*2.07	m2	19.251	
		(5.65*2+3.06*2)*2.07	m2	36.059	
	ościeża	(2.07-0.95)*2*0.3	m2	0.672	
		2.07*2*0.32	m2	1.325	
	okna	-1.78*(2.07-0.95)	m2	-1.994	
	drzwi	-1,1*2,0			
				RAZEM	55.314
88 d.1.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.87-1.25*2.07	m2	52.727	
				RAZEM	52.727
89 d.1.4	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m2		
		1.25*2.07	m2	2.588	
				RAZEM	2.588
90 d.1.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.89	m2	2.588	
				RAZEM	2.588
91 d.1.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m2		
		poz.90	m2	2.588	
				RAZEM	2.59
92 d.1.4	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		(0.1*2+0.2)*3.29	m2	1.316	
		(0.15+0.15)*2.5	m2	0.750	
				RAZEM	2.066
93 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		5.13+17.29	m2	22.420	
		-(0.56*1.8+0.63*2.27+0.42*0.82+0.37*0.82+0.71*2.66+0.71*0.4)	m2	-5.259	
				RAZEM	17.16
94 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		poz.85+poz.88	m2	85.815	
		0.56*1.8+0.63*2.27+0.42*0.82+0.37*0.82+0.71*2.66+0.71*0.4	m2	5.259	
		(0.1+0.1)*3.29	m2	0.658	
				RAZEM	91.732
95 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.93+poz.94	m2	108.892	
				RAZEM	108.892
96 d.1.4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		poz.85	m2	33.088	
		0.56*1.8+0.63*2.27+0.42*0.82+0.37*0.82+0.71*2.66+0.71*0.4	m2	5.259	
		poz.93	m2	17.160	
		(0.1+0.1)*(3.29-2.07)	m2	0.244	
				RAZEM	55.751
97 d.1.4	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m2		
		poz.88	m2	52.727	
		(0.1+0.1)*2.07	m2	0.414	
				RAZEM	53.14
98 d.1.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		5	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
99 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 28x40 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
100 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
101 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.1.4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.85*0.005+poz.86*0.005+poz.87*0.02	m^3	1.384	
				RAZEM	1.384
103 d.1.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.102	m^3	1.384	
				RAZEM	1.384
1.5		**Pomieszczenie nr 38**			
104 d.1.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m^2		
		(1.05*2.05)*2	m^2	4.305	
				RAZEM	4.305
105 d.1.5	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(3.0*2+1.4*3)*0.6	m^2	6.120	
				RAZEM	6.120
106 d.1.5	KNNR 2 0302-07	Osadzenie parapetów z PCV, wewnętrznych szerokości do 40-cm - analogia	m		
		1.90*2	m	3.800	
				RAZEM	3.80
107 d.1.5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(3.51+0.24+0.3+0.24+1.39+0.22+4.26+5.49+5.65)*(3.28-2.08)	m^2	25.560	
	ościeża	(1.75+(1.69+0.95-2.08)*2)*0.3	m^2	0.861	
		(1.77+(1.72+0.95-2.08)*2)*0.3	m^2	0.885	
	okna	-1.75*(1.69+0.95-2.08)	m^2	-0.980	
		-1.77*(1.72+0.95-2.08)	m^2	-1.044	
	drzwi	-1.1*(3.0-2.08)	m^2	-1.012	
				RAZEM	24.270
108 d.1.5	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		25.40	m^2	25.400	
				RAZEM	25.400
109 d.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		(3.51+0.24+0.3+0.24+1.39+0.22+4.26+5.49+5.65)*2.08	m^2	44.304	
	ościeża	(2.08-0.95)*2*0.3*2	m^2	1.356	
		0.17*2.06*2	m^2	0.700	
	parapety	(1.75+1.77)*0.3	m^2	1.056	
	okna	-1.75*(2.08-0.95)	m^2	-1.978	
		-1.77*(2.08-0.95)	m^2	-2.000	
	drzwi	-1.1*2.08	m^2	-2.288	
		-0.9*2.06	m^2	-1.854	
				RAZEM	39.297
110 d.1.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m^2		
		poz.109	m^2	39.297	
				RAZEM	39.297
111 d.1.5	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m^2		
		(0.1+0.3+0.1)*2.87	m^2	1.435	
		(0.15+0.15)*2.91	m^2	0.873	
				RAZEM	2.308
112 d.1.5	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		25.40	m^2	25.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-(0.91*0.69+0.91*3.3+0.38*1.92+0.49*0.22+0.73*4.59)	m^2	-7.819	
				RAZEM	17.58
113 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.107+poz.110	m^2	63.567	
		0.91*0.69+0.91*3.3+0.38*1.92+0.49*0.22+0.73*4.59	m^2	7.819	
		(0.1+0.1)*2.87	m^2	0.574	
				RAZEM	71.960
114 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.112+poz.113	m^2	89.540	
				RAZEM	89.540
115 d.1.5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		poz.107	m^2	24.270	
		0.91*0.69+0.91*3.3+0.38*1.92+0.49*0.22+0.73*4.59	m^2	7.819	
		poz.112	m^2	17.580	
		(0.1+0.1)*(2.87-2.08)	m^2	0.158	
				RAZEM	49.827
116 d.1.5	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m^2		
		poz.110	m^2	39.297	
		(0.1+0.1)*2.08	m^2	0.416	
				RAZEM	39.71
117 d.1.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
118 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 25x25 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
119 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
120 d.1.5	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.107*0.005+poz.108*0.005+poz.109*0.02	m^3	1.034	
				RAZEM	1.034
121 d.1.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.120	m^3	1.034	
				RAZEM	1.034
1.6		**Pomieszczenie nr 39**			
122 d.1.6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m^2		
		(1.05*2.05)*2	m^2	4.305	
				RAZEM	4.305
123 d.1.6	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(3.0*2+1.4*3)*0.6	m^2	6.120	
				RAZEM	6.120
124 d.1.6	KNNR 2 0302-07	Osadzenie parapetów z PCV, wewnętrznych szerokości do 40-cm - analogia	m		
		1.90*2	m	3.800	
				RAZEM	3.80
125 d.1.6	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(4.30+5.64+4.51+4.26+0.21+1.4)*(3.29-2.08)	m^2	24.587	
	ościeża	(1.76+(1.72+0.95-2.08)*2)*0.3	m^2	0.882	
		(1.73+(1.70+0.95-2.08)*2)*0.3	m^2	0.861	
	okna	-1.76*(1.72+0.95-2.08)	m^2	-1.038	
		-1.73*(1.70+0.95-2.08)	m^2	-0.986	
	drzwi	-1.1*(3.0-2.08)	m^2	-1.012	
				RAZEM	23.294

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.1.6	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		25.06	m2	25.060	
				RAZEM	25.060
127 d.1.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(4.30+5.64+4.51+4.26+0.21+1.4)*2.08	m2	42.266	
	ościeża	(2.08-0.95)*2*0.3*2	m2	1.356	
	parapety	(1.76+1.73)*0.3	m2	1.047	
	okna	-1.76*(2.08-0.95)	m2	-1.989	
		-1.73*(2.08-0.95)	m2	-1.955	
	drzwi	-1.1*2.08	m2	-2.288	
		-0.9*2.06	m2	-1.854	
				RAZEM	36.583
128 d.1.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.127-1.25*2.08	m2	33.983	
				RAZEM	33.983
129 d.1.6	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m2		
		1.25*2.08	m2	2.600	
				RAZEM	2.600
130 d.1.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.129	m2	2.600	
				RAZEM	2.600
131 d.1.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m2		
		poz.130	m2	2.600	
				RAZEM	2.60
132 d.1.6	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		(0.1+0.3+0.1)*2.94	m2	1.470	
		(0.2+0.15)*4.25	m2	1.488	
				RAZEM	2.958
133 d.1.6	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		25.06	m2	25.060	
		-(0.8*3.83+0.47*1.89+0.56*4.51)	m2	-6.478	
				RAZEM	18.58
134 d.1.6	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		poz.125+poz.128	m2	57.277	
		0.8*3.83+0.47*1.89+0.56*4.51	m2	6.478	
		(0.1+0.1)*2.494	m2	0.499	
				RAZEM	64.254
135 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.133+poz.134	m2	82.834	
				RAZEM	82.834
136 d.1.6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		poz.125	m2	23.294	
		0.8*3.83+0.47*1.89+0.56*4.51	m2	6.478	
		poz.133	m2	18.580	
		(0.1+0.1)*(2.94-2.08)	m2	0.172	
				RAZEM	48.524
137 d.1.6	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m2		
		poz.128	m2	33.983	
		(0.1+0.1)*2.08	m2	0.416	
				RAZEM	34.40
138 d.1.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
139 d.1.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 25x25 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
140 d.1.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
141 d.1.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x30 cm w ścanach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
142 d.1.6	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych ściennych	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
143 d.1.6	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m^2		
		(0.25*2+0.03*2)*0.5	m^2	0.280	
				RAZEM	0.280
144 d.1.6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.125*0.005+poz.126*0.005+poz.127*0.02	m^3	0.973	
				RAZEM	0.973
145 d.1.6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.144	m^3	0.973	
				RAZEM	0.973
1.7		**Pomieszczenie nr 40**			
146 d.1.7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m^2		
		(1.05*2.05)*2	m^2	4.305	
				RAZEM	4.305
147 d.1.7	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(2.0*2+1.3)*0.5	m^2	2.650	
				RAZEM	2.650
148 d.1.7	KNNR 2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		1.90	m	1.900	
				RAZEM	1.90
149 d.1.7	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(2.79*2+1.8*2+3.08*2+5.63*2)*3.30	m^2	87.780	
	ościeża	(1.81+1.75*2)*0.3	m^2	1.593	
		(1.12+2.58*2)*0.32	m^2	2.010	
	okna	-1.81*1.75	m^2	-3.168	
	drzwi	-1.0*2.0	m^2	-2.000	
		-1.12*2.58*2	m^2	-5.779	
				RAZEM	80.436
150 d.1.7	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		5.02+17.34	m^2	22.360	
				RAZEM	22.360
151 d.1.7	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m^2		
		(0.1+0.3+0.1)*3.30	m^2	1.650	
		(0.2+0.15)*2.51	m^2	0.879	
				RAZEM	2.529
152 d.1.7	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		5.02+17.34	m^2	22.360	
		-(0.63*3.08+0.48*3.08)	m^2	-3.419	
				RAZEM	18.94
153 d.1.7	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.149	m^2	80.436	
		0.63*3.08+0.48*3.08	m^2	3.419	
		(0.1+0.1)*3.31	m^2	0.662	
				RAZEM	84.517

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.152+poz.153	m2	103.457	
				RAZEM	103.457
155 d.1.7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		(2.79*2+1.8*2+3.08*2+5.63*2)*(3.30-1.65)	m2	43.890	
	ościeża	(1.81+(1.75+1.0-1.65)*2)*0.3	m2	1.203	
		(1.12+(2.58-1.65)*2)*0.32	m2	0.954	
	okna	-1.81*(1.75+1.0-1.65)	m2	-1.991	
	drzwi	-1.0*(2.0-1.65)	m2	-0.350	
		-1.12*(2.58-1.65)*2	m2	-2.083	
		0.63*3.08+0.48*3.08	m2	3.419	
		poz.152	m2	18.940	
		(0.1+0.1)*(3.30-1.65)	m2	0.330	
				RAZEM	64.311
156 d.1.7	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m2		
		(2.79*2+1.8*2+3.08*2+5.63*2)*1.65	m2	43.890	
	ościeża	((1.65-1.0)*2)*0.3	m2	0.390	
		1.65*2*0.32	m2	1.056	
	okna	-1.81*(1.65-1.0)	m2	-1.177	
	drzwi	-1.0*1.65	m2	-1.650	
		-1.12*1.65*2	m2	-3.696	
		(0.1+0.1)*1.65	m2	0.330	
				RAZEM	39.14
157 d.1.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
158 d.1.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 25x25 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
159 d.1.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.1.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.1.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
162 d.1.7	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych ściennych	m		
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
163 d.1.7	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m2		
		(0.25*2+0.03*2)*1.8	m2	1.008	
				RAZEM	1.008
164 d.1.7	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.149*0.005+poz.150*0.005	m3	0.514	
				RAZEM	0.514
165 d.1.7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m3		
		poz.164	m3	0.514	
				RAZEM	0.514
1.8		**Pomieszczenie nr 41**			
166 d.1.8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m2		
		(1.05*2.05)*2	m2	4.305	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.305
167 d.1.8	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m2		
		(2.0*2+1.3)*0.5	m2	2.650	
				RAZEM	2.650
168 d.1.8	KNR 0-19 0929-0601	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV (1,8x1,8m)	m2		
		1.8*1.8	m2	3.240	
				RAZEM	3.24
169 d.1.8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0.35*1.9	m2	0.665	
				RAZEM	0.665
170 d.1.8	ORGB 2-02 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		1.9*0.35	m2	0.665	
				RAZEM	0.67
171 d.1.8	KNNR 2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		1.90	m	1.900	
				RAZEM	1.90
172 d.1.8	KNR 4-01 0708-03	Obróbka ościaży po zamontowanych oknach	m		
		(1.80+1.73*2)*2	m	10.520	
				RAZEM	10.520
173 d.1.8	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		
		(2.78*2+1.79*2+3.05*2+5.69*2)*3.30	m2	87.846	
	ościeża	(1.80+1.73*2)*0.3	m2	1.578	
		(1.14+2.58*2)*0.32	m2	2.016	
	okna	-1.80*1.75	m2	-3.150	
	drzwi	-1.0*2.0	m2	-2.000	
		-1.14*2.58*2	m2	-5.882	
	plytki	-(1.79*1.63+1.25*1.63)	m2	-4.955	
				RAZEM	75.452
174 d.1.8	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		4.98+17.35	m2	22.330	
				RAZEM	22.330
175 d.1.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.79*1.63+1.25*1.63	m2	4.955	
				RAZEM	4.955
176 d.1.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		1.79*1.63	m2	2.918	
				RAZEM	2.918
177 d.1.8	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m2		
		1.25*1.63	m2	2.038	
				RAZEM	2.038
178 d.1.8	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.177	m2	2.038	
				RAZEM	2.038
179 d.1.8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m2		
		poz.178	m2	2.038	
				RAZEM	2.04
180 d.1.8	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		(0.1+0.3+0.1)*3.30	m2	1.650	
		(0.2+0.2)*3.30	m2	1.320	
				RAZEM	2.970
181 d.1.8	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		4.98+17.35	m2	22.330	
				RAZEM	22.33
182 d.1.8	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		poz.173	m2	75.452	
		(0.1+0.1)*3.30	m2	0.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	76.112
183 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.181+poz.182	m2	98.442	
				RAZEM	98.442
184 d.1.8	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		(2.78*2+1.79*2+3.05*2+5.69*2)*(3.30-1.63)	m2	44.455	
		(0.1+0.1)*(3.30-1.63)	m2	0.334	
	ościeża	(1.80+(1.73+0.95-1.63)*2)*0.3	m2	1.170	
		(1.14+(2.58-1.63)*2)*0.32	m2	0.973	
	okna	-1.80*(1.75+0.95-1.63)	m2	-1.926	
	drzwi	-1.0*(2.0-1.63)	m2	-0.370	
		-1.14*(2.58-1.63)*2	m2	-2.166	
		poz.181	m2	22.330	
				RAZEM	64.800
185 d.1.8	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m2		
		(2.78*2+1.79*2+3.05*2+5.69*2)*1.63	m2	43.391	
		(0.1+0.1)*1.65	m2	0.330	
	ościeża	((1.63-0.95)*2)*0.3	m2	0.408	
		1.63*2*0.32	m2	1.043	
	okna	-1.80*(1.63-0.95)	m2	-1.224	
	drzwi	-1.0*1.63	m2	-1.630	
		-1.14*1.63*2	m2	-3.716	
	plytki	-(1.79*1.63+1.25*1.63)	m2	-4.955	
				RAZEM	33.65
186 d.1.8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
187 d.1.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 25x25 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
188 d.1.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
189 d.1.8	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m3		
		poz.168*0.1+poz.169*0.02	m3	0.337	
				RAZEM	0.337
190 d.1.8	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m3		
		poz.189	m3	0.337	
				RAZEM	0.337
191 d.1.8	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.173*0.005+poz.174*0.005+poz.175*0.02	m3	0.588	
				RAZEM	0.588
192 d.1.8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m3		
		poz.191	m3	0.588	
				RAZEM	0.588
1.9		**Pomieszczenie nr 47**			
193 d.1.9	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m2		
		(1.05*2.05)*2	m2	4.305	
				RAZEM	4.305
194 d.1.9	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m2		
		(2.0*2+1.4)*0.4	m2	2.160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.160
195 d.1.9	KNR 0-19 0929-0601	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV (1,8x1,8m)	m^2		
		1.8*1.8	m^2	3.240	
				RAZEM	3.24
196 d.1.9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		0.35*1.9	m^2	0.665	
				RAZEM	0.665
197 d.1.9	ORGB 2-02 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m^2		
		1.9*0.35	m^2	0.665	
				RAZEM	0.67
198 d.1.9	KNNR 2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		1.90	m	1.900	
				RAZEM	1.90
199 d.1.9	KNR 4-01 0708-03	Obróbka ościaży po zamontowanych oknach	m		
		(1.78+1.73*2)*2	m	10.480	
				RAZEM	10.480
200 d.1.9	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(3.69*2+4.43*2)*3.32	m^2	53.917	
	ościeża	(1.78+1.73*2)*0.3	m^2	1.572	
	okna	-1.78*1.73	m^2	-3.079	
	drzwi	-1.1*2.0	m^2	-2.200	
	plytki	-(1.2*1.64)	m^2	-1.968	
				RAZEM	48.241
201 d.1.9	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		16.35	m^2	16.350	
				RAZEM	16.350
202 d.1.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		1.2*1.64	m^2	1.968	
				RAZEM	1.968
203 d.1.9	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m^2		
		1.2*1.64	m^2	1.968	
				RAZEM	1.968
204 d.1.9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		poz.203	m^2	1.968	
				RAZEM	1.968
205 d.1.9	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m^2		
		poz.204	m^2	1.968	
				RAZEM	1.97
206 d.1.9	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m^2		
		(0.2+0.2)*3.32	m^2	1.328	
				RAZEM	1.328
207 d.1.9	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		16.35	m^2	16.350	
				RAZEM	16.35
208 d.1.9	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.200	m^2	48.241	
				RAZEM	48.241
209 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.207+poz.208	m^2	64.591	
				RAZEM	64.591
210 d.1.9	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		(3.69*2+4.43*2)*(3.32-1.62)	m^2	27.608	
	ościeża	(1.78+(1.73+0.97-1.62)*2)*0.3	m^2	1.182	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	okna	-1.78*(1.73+0.97-1.62)	m^2	-1.922	
	drzwi	-1.1*(2.0-1.62)	m^2	-0.418	
		poz.207	m^2	16.350	
				RAZEM	42.800
211 d.1.9	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m^2		
		(3.69*2+4.43*2)*1.62	m^2	26.309	
	ościeża	(1.62-0.97)*2*0.3	m^2	0.390	
	okna	-1.78*(1.62-0.97)	m^2	-1.157	
	drzwi	-1.1*1.62	m^2	-1.782	
	plytki	-(1.2*1.64)	m^2	-1.968	
				RAZEM	21.79
212 d.1.9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
213 d.1.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 25x35 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
214 d.1.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
215 d.1.9	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		
		poz.195*0.1+poz.196*0.02	m^3	0.337	
				RAZEM	0.337
216 d.1.9	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.215	m^3	0.337	
				RAZEM	0.337
217 d.1.9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.200*0.005+poz.201*0.005+poz.202*0.02	m^3	0.362	
				RAZEM	0.362
218 d.1.9	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.217	m^3	0.362	
				RAZEM	0.362
1.10		**Pomieszczenie nr 49**			
219 d.1.10	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
220 d.1.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi fabrycznie wykończone	m^2		
		0.9*2.0	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
221 d.1.10	KNR 4-01 0815-07 analogia	Wymiana opasek drzwiowych z uwzglednieniem poszerzenia drzwi	m		
		2.0*2+1.4	m	5.400	
				RAZEM	5.400
222 d.1.10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
223 d.1.10	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu	m^2		
		0.2*2.0	m^2	0.400	
				RAZEM	0.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
224 d.1.10	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
225 d.1.10	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
226 d.1.10	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
227 d.1.10	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
228 d.1.10	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		2.0*2+1.2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
229 d.1.10	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(2.0*2+1.3)*0.4	m^2	2.120	
				RAZEM	2.120
230 d.1.10	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - ściany wewnetrzne	m^3		
		1.78*3.32*0.12	m^3	0.709	
		1.21*3.32*0.12	m^3	0.482	
		-0.7*2.0*2*0.12	m^3	-0.336	
				RAZEM	0.855
231 d.1.10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2		
		4.89	m^2	4.890	
				RAZEM	4.890
232 d.1.10	KNRK 4 0602-05	Gruntowanie podłoży środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m^2		
		poz.231	m^2	4.890	
				RAZEM	4.89
233 d.1.10	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m^2		
		poz.231	m^2	4.890	
				RAZEM	4.890
234 d.1.10	KNRK 4 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma	m^2		
		poz.231	m^2	4.890	
				RAZEM	4.89
235 d.1.10	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m^2		
		poz.231	m^2	4.890	
				RAZEM	4.890
236 d.1.10	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(1.78*2+2.75*2)*(3.32-2.08)	m^2	11.234	
				RAZEM	11.234
237 d.1.10	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - z płyt wodoodpornych	m^2		
		4.89	m^2	4.890	
				RAZEM	4.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
238 d.1.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		(1.78*2+2.75*2)*2.08	m^2	18.845	
	drzwi	-1.0*2.0	m^2	-2.000	
				RAZEM	16.845
239 d.1.10	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m^2		
		poz.238	m^2	16.845	
				RAZEM	16.845
240 d.1.10	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		poz.238	m^2	16.845	
				RAZEM	16.845
241 d.1.10	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m^2		
		poz.238	m^2	16.845	
				RAZEM	16.85
242 d.1.10	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.237	m^2	4.890	
				RAZEM	4.89
243 d.1.10	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.236	m^2	11.234	
				RAZEM	11.234
244 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.242+poz.243	m^2	16.124	
				RAZEM	16.124
245 d.1.10	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		poz.243	m^2	11.234	
		poz.242	m^2	4.890	
				RAZEM	16.124
246 d.1.10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
247 d.1.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
248 d.1.10	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		
		1.0*2.0*0.05*3+0.1*0.15*5*3	m^3	0.525	
				RAZEM	0.525
249 d.1.10	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.248	m^3	0.525	
				RAZEM	0.525
250 d.1.10	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.223*0.12+poz.224*0.12*0.2+poz.230+poz.231*0.02+poz.236*0.005+ poz.237*0.005+poz.238*0.02	m^3	1.447	
				RAZEM	1.447
251 d.1.10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.250	m^3	1.447	
				RAZEM	1.447
1.11		**Pomieszczenie nr 50**			
252 d.1.1 1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m^2		
		(0.95*2.05)*2	m^2	3.895	
		(1.05*2.05)*2	m^2	4.305	
		(0.85*2.05)*2	m^2	3.485	
				RAZEM	11.685
253 d.1.1 1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(3.0*2+1.2*3)*0.6	m^2	5.760	
		(2.0*2+1.4)*0.5	m^2	2.700	
		(2.0*2+1.0)*0.25	m^2	1.250	
				RAZEM	9.710
254 d.1.1 1	KNNR 2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		1.90*3	m	5.700	
				RAZEM	5.70
255 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
	pom1	(3.36*2+5.7*2)*3.3	m^2	59.796	
	pom2	(6.25*2+5.69*2)*3.3	m^2	78.804	
	pom3	(1.78*2+4.68*2+0.89*2)*3.3	m^2	48.510	
	ościeża	(1.79+1.76*2)*0.3	m^2	1.593	
		(1.80+1.76*2)*0.3	m^2	1.596	
		(1.77+1.74*2)*0.3	m^2	1.575	
		(0.89+2.02*2)*0.33	m^2	1.627	
		(0.79+2.02*2)*0.18	m^2	0.869	
	okna	-1.79*1.76	m^2	-3.150	
		-1.80*1.76	m^2	-3.168	
		-1.77*1.74	m^2	-3.080	
	drzwi	-1.1*3.0	m^2	-3.300	
		-1.1*2.0	m^2	-2.200	
		-0.9*2.02*2	m^2	-3.636	
		-0.9*2.0*2	m^2	-3.600	
	plytki	-(0.51+0.89)*1.63	m^2	-2.282	
		-2.5*1.63	m^2	-4.075	
				RAZEM	165.879
256 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		19.15+35.45+7.55	m^2	62.150	
				RAZEM	62.150
257 d.1.1 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		(0.51+0.89)*1.63	m^2	2.282	
		2.5*1.63	m^2	4.075	
				RAZEM	6.357
258 d.1.1 1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m^2		
		2.5*1.63	m^2	4.075	
				RAZEM	4.075
259 d.1.1 1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m^2		
		(0.51+0.89)*1.63	m^2	2.282	
				RAZEM	2.282
260 d.1.1 1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		poz.259	m^2	2.282	
				RAZEM	2.282
261 d.1.1 1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m^2		
		poz.260	m^2	2.282	
				RAZEM	2.28

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 26346

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
262 d.1.1 1	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		(0.2+0.2)*2.89	m2	1.156	
		(0.15+0.15)*2.52	m2	0.756	
		(0.2+0.2)*3.3	m2	1.320	
		(0.1+0.2+0.1)*3.3	m2	1.320	
				RAZEM	4.552
263 d.1.1 1	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		19.15+35.45+7.55	m2	62.150	
		-(0.51*3.36+0.51*3.36+0.55*6.25+0.57*6.25)	m2	-10.427	
				RAZEM	51.72
264 d.1.1 1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		poz.255	m2	165.879	
		0.51*3.36+0.51*3.36+0.55*6.25+0.57*6.25	m2	10.427	
				RAZEM	176.306
265 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.263+poz.264	m2	228.026	
				RAZEM	228.026
266 d.1.1 1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
	pom1	(3.36*2+5.7*2)*(3.3-1.6)	m2	30.804	
	pom2	(6.25*2+5.69*2)*(3.3-1.6)	m2	40.596	
	pom3	(1.78*2+4.68*2+0.89*2)*(3.3-1.6)	m2	24.990	
		0.51*3.36+0.51*3.36+0.55*6.25+0.57*6.25	m2	10.427	
	ościeża	(1.79+(1.76+0.98-1.6)*2)*0.3	m2	1.221	
		(1.80+(1.76+0.98-1.6)*2)*0.3	m2	1.224	
		(1.77+(1.74+0.97-1.6)*2)*0.3	m2	1.197	
		(0.89+2.02*2)*0.33	m2	1.627	
		(0.79+2.02*2)*0.18	m2	0.869	
	okna	-1.79*(1.76+0.98-1.6)	m2	-2.041	
		-1.80*(1.76+0.98-1.6)	m2	-2.052	
		-1.77*(1.74+0.97-1.6)	m2	-1.965	
	drzwi	-1.1*(3.0-1.6)	m2	-1.540	
		-1.1*(2.0-1.6)	m2	-0.440	
		-0.9*(2.02-1.6)*2	m2	-0.756	
		-0.9*(2.0-1.6)*2	m2	-0.720	
		poz.263	m2	51.720	
				RAZEM	155.162
267 d.1.1 1	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m2		
	pom1	(3.36*2+5.7*2)*1.6	m2	28.992	
	pom2	(6.25*2+5.69*2)*1.6	m2	38.208	
	pom3	(1.78*2+4.68*2+0.89*2)*1.6	m2	23.520	
	ościeża	(1.6-0.98)*2*0.3	m2	0.372	
		(1.6-0.98)*2*0.3	m2	0.372	
		(1.6-0.97)*2*0.3	m2	0.378	
		(1.6*2)*0.33	m2	1.056	
		(1.6*2)*0.18	m2	0.576	
	okna	-1.79*(1.6-0.98)	m2	-1.110	
		-1.80*(1.6-0.98)	m2	-1.116	
		-1.77*(1.6-0.97)	m2	-1.115	
	drzwi	-1.1*(1.6)	m2	-1.760	
		-1.1*(1.6)	m2	-1.760	
		-0.9*(1.6)*2	m2	-2.880	
		-0.9*(1.6)*2	m2	-2.880	
	plytki	-(0.51+0.89)*1.63	m2	-2.282	
		-2.5*1.63	m2	-4.075	
				RAZEM	74.50
268 d.1.1 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.1.1 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 25x35 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
270 d.1.1 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
271 d.1.1 1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych ściennych	m		
		2.5*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
272 d.1.1 1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m^2		
		(0.25*2+0.03*2)*(2.5*2)	m^2	2.800	
				RAZEM	2.800
273 d.1.1 1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.255*0.005+poz.256*0.005+poz.257*0.02	m^3	1.267	
				RAZEM	1.267
274 d.1.1 1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.273	m^3	1.267	
				RAZEM	1.267
1.12		**Pomieszczenie nr 51**			
275 d.1.1 2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
276 d.1.1 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi fabrycznie wykończone	m^2		
		0.9*2.0	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
277 d.1.1 2	KNR 4-01 0815-07 analogia	Wymiana opasek drzwiowych z uwzglednieniem poszerzenia drzwi	m		
		2.0*2+1.4	m	5.400	
				RAZEM	5.400
278 d.1.1 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
279 d.1.1 2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu	m^2		
		0.2*2.0	m^2	0.400	
				RAZEM	0.400
280 d.1.1 2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
281 d.1.1 2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
282 d.1.1 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 26346

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283 d.1.12	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
284 d.1.12	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		2.0*2+1.2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
285 d.1.12	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(2.0*2+1.2)*0.4	m^2	2.080	
				RAZEM	2.080
286 d.1.12	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - ściany wewnetrzne	m^3		
		1.77*3.28*0.12	m^3	0.697	
		-0.7*2.0*0.12	m^3	-0.168	
				RAZEM	0.529
287 d.1.12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2		
		4.90	m^2	4.900	
				RAZEM	4.900
288 d.1.12	KNRK 4 0602-05	Gruntowanie podłoży środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m^2		
		poz.287	m^2	4.900	
				RAZEM	4.90
289 d.1.12	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m^2		
		poz.287	m^2	4.900	
				RAZEM	4.900
290 d.1.12	KNRK 4 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma	m^2		
		poz.287	m^2	4.900	
				RAZEM	4.90
291 d.1.12	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m^2		
		poz.287	m^2	4.900	
				RAZEM	4.900
292 d.1.12	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(1.77*2+2.77*2)*(3.28-2.1)	m^2	10.714	
				RAZEM	10.714
293 d.1.12	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - z płyt wodoodpornych	m^2		
		4.9	m^2	4.900	
				RAZEM	4.900
294 d.1.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		(1.77*2+2.77*2)*2.1	m^2	19.068	
	drzwi	-1.0*2.0	m^2	-2.000	
				RAZEM	17.068
295 d.1.12	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m^2		
		poz.294	m^2	17.068	
				RAZEM	17.068
296 d.1.12	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		poz.294	m^2	17.068	
				RAZEM	17.068

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
297 d.1.12	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m^2		
		poz.294	m^2	17.068	
				RAZEM	17.07
298 d.1.12	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m^2		
		(0.15+0.20)*3.28	m^2	1.148	
				RAZEM	1.148
299 d.1.12	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.293	m^2	4.900	
				RAZEM	4.90
300 d.1.12	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.292	m^2	10.714	
				RAZEM	10.714
301 d.1.12	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.299+poz.300	m^2	15.614	
				RAZEM	15.614
302 d.1.12	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		poz.300	m^2	10.714	
		poz.299	m^2	4.900	
				RAZEM	15.614
303 d.1.12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
304 d.1.12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
305 d.1.12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
306 d.1.12	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		
		1.0*2.0*0.05*2+0.1*0.15*5*2	m^3	0.350	
				RAZEM	0.350
307 d.1.12	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.306	m^3	0.350	
				RAZEM	0.350
308 d.1.12	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.279*0.12+poz.280*0.12*0.2+poz.286+poz.287*0.02+poz.292*0.005+ poz.294*0.02	m^3	1.099	
				RAZEM	1.099
309 d.1.12	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.308	m^3	1.099	
				RAZEM	1.099
1.13		**Pomieszczenie nr 52, 53**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
310 d.1.1 3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m2		
		(1.05*2.05)*2	m2	4.305	
		(1.05*2.05)*2	m2	4.305	
				RAZEM	8.610
311 d.1.1 3	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m2		
		(2.9*2+1.4*3)*0.6	m2	6.000	
		(2.9*2+1.4*3)*0.6	m2	6.000	
				RAZEM	12.000
312 d.1.1 3	KNR 0-19 0929-0601	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV (1,8x1,8m)	m2		
		1.8*1.8*4	m2	12.960	
				RAZEM	12.96
313 d.1.1 3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0.35*1.9*4	m2	2.660	
				RAZEM	2.660
314 d.1.1 3	ORGB 2-02 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		1.9*0.35*4	m2	2.660	
				RAZEM	2.66
315 d.1.1 3	KNNR 2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		2.1+4.0+2.2	m	8.300	
				RAZEM	8.30
316 d.1.1 3	KNR 4-01 0708-03	Obróbka ościaży po zamontowanych oknach	m		
		(1.78+1.73*2)*2*4	m	41.920	
				RAZEM	41.920
317 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		
		(9.30*2+5.67*2+0.25*2+0.26*2+0.95*2)*3.31	m2	108.767	
	ościeża	(1.78+1.73*2)*0.3	m2	1.572	
		(1.78+1.74*2)*0.3	m2	1.578	
		(1.79+1.75*2)*0.3	m2	1.587	
		(1.78+1.74*2)*0.3	m2	1.578	
	okna	-1.78*1.73	m2	-3.079	
		-1.78*1.74	m2	-3.097	
		-1.79*1.75	m2	-3.133	
		-1.78*1.74	m2	-3.097	
	drzwi	-2.9*1.1*2	m2	-6.380	
				RAZEM	96.295
318 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		52.01	m2	52.010	
				RAZEM	52.010
319 d.1.1 3	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		(0.15+0.2+0.15)*2.91*2	m2	2.910	
		(0.15+0.3+0.15)*2.88	m2	1.728	
		(0.15+0.15)*4.25	m2	1.275	
				RAZEM	5.913
320 d.1.1 3	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		52.01	m2	52.010	
		-(0.7*3.73+0.7*1.65+0.59*0.7+0.7*1.65+0.7*3.58+0.72*9.30)	m2	-14.536	
				RAZEM	37.47
321 d.1.1 3	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		poz.317	m2	96.295	
		0.7*3.73+0.7*1.65+0.59*0.7+0.7*1.65+0.7*3.58+0.72*9.30	m2	14.536	
		(0.15+0.15)*2.91*2	m2	1.746	
		(0.15+0.15)*2.88	m2	0.864	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	113.441
322 d.1.13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.320+poz.321	m2	150.911	
				RAZEM	150.911
323 d.1.13	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		(9.30*2+5.67*2+0.25*2+0.26*2+0.95*2)*(3.31-2.06)	m2	41.075	
	ościeża	(1.78+(1.73+1.0-2.06)*2)*0.3	m2	0.936	
		(1.78+(1.74+1.0-2.06)*2)*0.3	m2	0.942	
		(1.79+(1.75+0.99-2.06)*2)*0.3	m2	0.945	
		(1.78+(1.74+0.99-2.06)*2)*0.3	m2	0.936	
	okna	-1.78*(1.73+1.0-2.06)	m2	-1.193	
		-1.78*(1.74+1.0-2.06)	m2	-1.210	
		-1.79*(1.75+0.99-2.06)	m2	-1.217	
		-1.78*(1.74+0.99-2.06)	m2	-1.193	
	drzwi	-1.1*(2.9-2.06)*2	m2	-1.848	
		(0.15+0.15)*(2.91-2.06)*2	m2	0.510	
		(0.15+0.15)*(2.88-2.06)	m2	0.246	
		poz.320	m2	37.470	
		0.7*3.73+0.7*1.65+0.59*0.7+0.7*1.65+0.7*3.58+0.72*9.30	m2	14.536	
				RAZEM	90.935
324 d.1.13	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m2		
		(9.30*2+5.67*2+0.25*2+0.26*2+0.95*2)*2.06	m2	67.692	
	ościeża	((2.06-1.0)*2)*0.3	m2	0.636	
		((2.06-1.0)*2)*0.3	m2	0.636	
		((2.06-0.99)*2)*0.3	m2	0.642	
		((2.06-0.99)*2)*0.3	m2	0.642	
	okna	-1.78*(2.06-1.0)	m2	-1.887	
		-1.78*(2.06-1.0)	m2	-1.887	
		-1.79*(2.06-0.99)	m2	-1.915	
		-1.78*(2.06-0.99)	m2	-1.905	
	drzwi	-1.1*(2.06)*2	m2	-4.532	
		(0.15+0.15)*(2.06)*2	m2	1.236	
		(0.15+0.15)*(2.06)	m2	0.618	
				RAZEM	59.98
325 d.1.13	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
326 d.1.13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 30x30 cm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
327 d.1.13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
328 d.1.13	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż osłon na grzejniki	m		
		2.15+0.26+0.26+4.0+0.26+0.26+2.05	m	9.240	
				RAZEM	9.240
329 d.1.13	KNR 4-01 1210-08 analogia	Dwukrotne malowanie osłon na grzejniki	m2		
		poz.328*0.8	m2	7.392	
				RAZEM	7.392
330 d.1.13	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.312*0.1+poz.313*0.02	m^3	1.349	
				RAZEM	1.349
331 d.1.13	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.330	m^3	1.349	
				RAZEM	1.349
332 d.1.13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.317*0.005+poz.318*0.005	m^3	0.742	
				RAZEM	0.742
333 d.1.13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.332	m^3	0.742	
				RAZEM	0.742
1.14		**Pomieszczenie nr 54**			
334 d.1.14	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
335 d.1.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m^2		
		0.9*2.0	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
336 d.1.14	KNR 4-01 0815-07 analogia	Wymiana opasek drzwiowych z uwzglednieniem poszerzenia drzwi	m		
		2.0*2+1.3	m	5.300	
				RAZEM	5.300
337 d.1.14	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
338 d.1.14	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu	m^2		
		0.2*2.0	m^2	0.400	
				RAZEM	0.400
339 d.1.14	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
340 d.1.14	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
341 d.1.14	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
342 d.1.14	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
343 d.1.14	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		2.0*2+1.2	m	5.200	
				RAZEM	5.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
344 d.1.1 4	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m2		
		(2.0*2+1.3)*0.4	m2	2.120	
				RAZEM	2.120
345 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		
		(1.82*2+2.74*2)*3.3	m2	30.096	
	drzwi	-1.0*2.0	m2	-2.000	
				RAZEM	28.096
346 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		4.99	m2	4.990	
				RAZEM	4.990
347 d.1.1 4	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		(0.22+0.2)*3.30	m2	1.386	
		(0.25+0.4)*1.62	m2	1.053	
				RAZEM	2.439
348 d.1.1 4	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		4.99	m2	4.990	
				RAZEM	4.99
349 d.1.1 4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		poz.345	m2	28.096	
				RAZEM	28.096
350 d.1.1 4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.348+poz.349	m2	33.086	
				RAZEM	33.086
351 d.1.1 4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		(1.82*2+2.74*2)*(3.3-2.02)	m2	11.674	
		poz.348	m2	4.990	
				RAZEM	16.664
352 d.1.1 4	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m2		
		(1.82*2+2.74*2)*2.02	m2	18.422	
	drzwi	-1.0*2.0	m2	-2.000	
				RAZEM	16.42
353 d.1.1 4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
354 d.1.1 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
355 d.1.1 4	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m3		
		1.0*2.0*0.05+0.1*0.15*5	m3	0.175	
				RAZEM	0.175
356 d.1.1 4	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m3		
		poz.355	m3	0.175	
				RAZEM	0.175

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
357 d.1.1 4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.338*0.12+poz.339*0.12*0.2+poz.345*0.005+poz.346*0.005	m^3	0.242	
				RAZEM	0.242
358 d.1.1 4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.357	m^3	0.242	
				RAZEM	0.242
1.15		**Pomieszczenie nr 55, 55A**			
359 d.1.1 5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m^2		
		(1.05*2.05)*2	m^2	4.305	
				RAZEM	4.305
360 d.1.1 5	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
361 d.1.1 5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi fabrycznie wykończone	m^2		
		0.9*2.0	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
362 d.1.1 5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
363 d.1.1 5	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu	m^2		
		0.2*2.0	m^2	0.400	
				RAZEM	0.400
364 d.1.1 5	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
365 d.1.1 5	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
366 d.1.1 5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
367 d.1.1 5	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
368 d.1.1 5	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(2.0*2+1.4)*0.5	m^2	2.700	
		(2.0*2+1.0)*0.2	m^2	1.000	
				RAZEM	3.700
369 d.1.1 5	KNR 0-19 0929-0601	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV (1,8x1,8m)	m^2		
		1.8*1.8	m^2	3.240	
				RAZEM	3.24
370 d.1.1 5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.35*1.9	m2	0.665	
				RAZEM	0.665
371 d.1.15	ORGB 2-02 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		1.9*0.35	m2	0.665	
				RAZEM	0.67
372 d.1.15	KNNR 2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		2.55	m	2.550	
				RAZEM	2.55
373 d.1.15	KNR 4-01 0708-03	Obróbka ościaży po zamontowanych oknach	m		
		(1.82+1.73*2)*2	m	10.560	
				RAZEM	10.560
374 d.1.15	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		5.9	m2	5.900	
				RAZEM	5.900
375 d.1.15	KNRK 4 0602-05	Gruntowanie podłoży środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m2		
		poz.374	m2	5.900	
				RAZEM	5.90
376 d.1.15	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.374	m2	5.900	
				RAZEM	5.900
377 d.1.15	KNRK 4 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma	m2		
		poz.374	m2	5.900	
				RAZEM	5.90
378 d.1.15	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		poz.374	m2	5.900	
				RAZEM	5.900
379 d.1.15	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		
	55	(3.12*2+5.65*2)*(3.28-2.06)	m2	21.399	
	55A	(1.82*2+3.68*2+0.32*2)*(2.6-2.08)	m2	6.053	
	ościeża	(1.82+(1.73+1.01-2.06)*2)*0.3	m2	0.954	
	okna	-1.82*(1.73+1.01-2.06)	m2	-1.238	
				RAZEM	27.168
380 d.1.15	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
381 d.1.15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	55	(3.12*2+5.65*2)*2.06	m2	36.132	
	55A	(1.82*2+3.68*2+0.32*2)*2.08	m2	24.211	
	ościeża	((2.06-1.01)*2)*0.3	m2	0.630	
	okna	-1.82*(2.06-1.01)	m2	-1.911	
	drzwi	-1,1*2,0			
		-0.9*2.0*2	m2	-3.600	
				RAZEM	55.463
382 d.1.15	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	55	(3.12*2+5.65+1.73)*2.06	m2	28.057	
	ościeża	((2.06-1.01)*2)*0.3	m2	0.630	
	okna	-1.82*(2.06-1.01)	m2	-1.911	
	drzwi	-1,1*2,0			
		-0.9*2.0	m2	-1.800	
				RAZEM	24.976
383 d.1.15	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	55	3.95*2.06	m^2	8.137	
	55A	(1.82*2+3.68*2+0.32*2)*2.08	m^2	24.211	
	drzwi	-0.9*2.0	m^2	-1.800	
				RAZEM	30.548
384 d.1.15	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		poz.383	m^2	30.548	
				RAZEM	30.548
385 d.1.15	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m^2		
		poz.384	m^2	30.548	
				RAZEM	30.55
386 d.1.15	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m^2		
	55	(0.15+0.25)*2.79	m^2	1.116	
	55A	(0.15+0.40)*2.60	m^2	1.430	
				RAZEM	2.546
387 d.1.15	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - z płyt wodoodpornych	m^2		
		5.90	m^2	5.900	
				RAZEM	5.900
388 d.1.15	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		14.25+5.90	m^2	20.150	
		-(0.74*3.12+0.74*1.17)	m^2	-3.175	
				RAZEM	16.98
389 d.1.15	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		poz.379+poz.382	m^2	52.144	
		0.74*3.12+0.74*1.17	m^2	3.175	
				RAZEM	55.319
390 d.1.15	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.388+poz.389	m^2	72.299	
				RAZEM	72.299
391 d.1.15	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		poz.379+poz.380+5.90	m^2	47.318	
				RAZEM	47.318
392 d.1.15	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m^2		
		poz.382	m^2	24.976	
				RAZEM	24.98
393 d.1.15	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
394 d.1.15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 25x45 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
395 d.1.15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
396 d.1.15	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		
		1.0*2.0*0.05+poz.369*0.1+poz.370*0.02	m^3	0.437	
				RAZEM	0.437

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
397 d.1.15	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.396	m^3	0.437	
				RAZEM	0.437
398 d.1.15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.374*0.02+poz.379*0.005+poz.380*0.005+poz.381*0.02	m^3	1.434	
				RAZEM	1.434
399 d.1.15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.398	m^3	1.434	
				RAZEM	1.434
1.16		**Pomieszczenie nr 56**			
400 d.1.16	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m^2		
		(1.05*2.05)*2	m^2	4.305	
				RAZEM	4.305
401 d.1.16	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(2.0*2+1.4)*0.5	m^2	2.700	
				RAZEM	2.700
402 d.1.16	KNR 0-19 0929-0601	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV (1,8x1,8m)	m^2		
		1.8*1.8	m^2	3.240	
				RAZEM	3.24
403 d.1.16	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		0.35*1.9	m^2	0.665	
				RAZEM	0.665
404 d.1.16	ORGB 2-02 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m^2		
		1.9*0.35	m^2	0.665	
				RAZEM	0.67
405 d.1.16	KNNR 2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		2.96	m	2.960	
				RAZEM	2.96
406 d.1.16	KNR 4-01 0708-03	Obróbka ościaży po zamontowanych oknach	m		
		(1.8+1.72*2)*2	m	10.480	
				RAZEM	10.480
407 d.1.16	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2		
		5.05+16.76	m^2	21.810	
				RAZEM	21.810
408 d.1.16	KNRK 4 0602-05	Gruntowanie podłoży środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m^2		
		poz.407	m^2	21.810	
				RAZEM	21.81
409 d.1.16	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m^2		
		poz.407	m^2	21.810	
				RAZEM	21.810
410 d.1.16	KNRK 4 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma	m^2		
		poz.407	m^2	21.810	
				RAZEM	21.81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
411 d.1.16	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		poz.407	m2	21.810	
				RAZEM	21.810
412 d.1.16	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		
		(2.19+1.21)*(3.3-2.33)	m2	3.298	
		0.53*(3.3-2.34)	m2	0.509	
		(4.41+2.32)*(3.3-2.77)	m2	3.567	
				RAZEM	7.374
413 d.1.16	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		5.05+16.76	m2	21.810	
				RAZEM	21.810
414 d.1.16	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1.79*2+2.84*2+5.68*2+2.96*2)*3.3	m2	87.582	
		-poz.412	m2	-7.374	
	ościeża	(1.80+1.72*2)*0.3	m2	1.572	
		(1.13+2.93*2)*0.32	m2	2.237	
	okna	-1.80*1.73	m2	-3.114	
	drzwi	-1.0*2.0	m2	-2.000	
				RAZEM	78.903
415 d.1.16	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		(1.79*2+2.84*2+5.68*2+2.96*2)*(3.3-1.7)	m2	42.464	
		-poz.412	m2	-7.374	
	ościeża	(1.80+(1.72+1.02-1.7)*2)*0.3	m2	1.164	
		(1.13+(2.93-1.7)*2)*0.32	m2	1.149	
	okna	-1.80*(1.73+1.02-1.7)	m2	-1.890	
	drzwi	-1.0*(2.0-1.7)	m2	-0.300	
				RAZEM	35.213
416 d.1.16	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki	m2		
		(1.79*2+2.84*2+5.68*2+2.96*2)*1.7	m2	45.118	
	ościeża	((1.7-1.02)*2)*0.3	m2	0.408	
		((1.7-1.02)*2)*0.32	m2	0.435	
	okna	-1.80*(1.7-1.02)	m2	-1.224	
	drzwi	-1.0*1.7	m2	-1.700	
				RAZEM	43.037
417 d.1.16	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.416	m2	43.037	
				RAZEM	43.037
418 d.1.16	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m2		
		poz.417	m2	43.037	
				RAZEM	43.04
419 d.1.16	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		(0.15+0.45)*3.3	m2	1.980	
		(0.15+0.35)*1.75	m2	0.875	
		(0.25+0.15)*2.77	m2	1.108	
				RAZEM	3.963
420 d.1.16	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		5.05+16.76	m2	21.810	
		-(2.19*0.58+1.21*0.65+4.04*0.64+2.96*0.74)	m2	-6.833	
				RAZEM	14.98
421 d.1.16	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		(1.79*2+2.84*2+5.68*2+2.96*2)*(3.3-1.7)	m2	42.464	
		2.19*0.58+1.21*0.65+4.04*0.64+2.96*0.74	m2	6.833	
	ościeża	(1.80+(1.72+1.02-1.7)*2)*0.3	m2	1.164	
		(1.13+(2.93-1.7)*2)*0.32	m2	1.149	
	okna	-1.80*(1.73+1.02-1.7)	m2	-1.890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi	-1.0*(2.0-1.7)	m2	-0.300	
				RAZEM	49.420
422 d.1.16	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.420+poz.421	m2	64.400	
				RAZEM	64.400
423 d.1.16	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		poz.422	m2	64.400	
				RAZEM	64.400
424 d.1.16	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
425 d.1.16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 25x45 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
426 d.1.16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
427 d.1.16	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m3		
		poz.402*0.1+poz.403*0.02	m3	0.337	
				RAZEM	0.337
428 d.1.16	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m3		
		poz.427	m3	0.337	
				RAZEM	0.337
429 d.1.16	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.407*0.02+poz.412*0.005+poz.413*0.005+poz.414*0.02	m3	2.160	
				RAZEM	2.160
430 d.1.16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m3		
		poz.429	m3	2.160	
				RAZEM	2.160
1.17		**Korytarz**			
431 d.1.17	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne	m2		
		(0.75*2.05)*2	m2	3.075	
		(0.85*2.05)*2	m2	3.485	
		(0.95*2.05)*2	m2	3.895	
		(0.95*2.05)*2	m2	3.895	
		(0.95*2.05)*2	m2	3.895	
		(1.05*2.05)*2	m2	4.305	
		(0.85*2.05)*2	m2	3.485	
		(0.95*2.05)*2	m2	3.895	
				RAZEM	29.930
432 d.1.17	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m2		
		(2.0*2+1.2)*0.5	m2	2.600	
		(2.0*2+1.3)*0.5	m2	2.650	
		(2.0*2+1.4)*0.5	m2	2.700	
		(2.0*2+1.4)*0.5	m2	2.700	
		(2.0*2+1.4)*0.5	m2	2.700	
		(2.0*2+1.4)*0.5	m2	2.700	
		(2.0*2+1.3)*0.5	m2	2.650	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.0*2+1.4)*0.5	m2	2.700	
				RAZEM	21.400
1.18		**Roboty zewnętrzne**			
433 d.1.1 8	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż zadaszenia nad wejściem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
434 d.1.1 8	KNNR 7 0506-01 analogia	Konstrukcje daszków jednospadowe	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2		**PIWNICA**			
2.1		**Pomieszczenie nr 38**			
435 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
436 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2.77+1.89+2.82+1.89)*2.08	m2	19.490	
		-1.0*2.0	m2	-2.000	
				RAZEM	17.490
437 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		5.28	m2	5.280	
				RAZEM	5.280
438 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		5.28	m2	5.280	
				RAZEM	5.280
439 d.2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		(2.77+1.89+2.82+1.89)*(2.44-2.08)	m2	3.373	
				RAZEM	3.373
440 d.2.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian	m2		
		(2.77+1.89+2.82+1.89)*2.44	m2	22.863	
		-1.0*2.0	m2	-2.000	
				RAZEM	20.863
441 d.2.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(2.77+1.89+2.82+1.89)*2.44	m2	22.863	
		-1.0*2.0	m2	-2.000	
				RAZEM	20.863
442 d.2.1	KNRK 4 0602-05 ściany posadzki	Gruntowanie podłoży środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m2		
		poz.441	m2	20.863	
		5.28	m2	5.280	
				RAZEM	26.14
443 d.2.1	KNRK 4 0602-02	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pionowa	m2		
		poz.441	m2	20.863	
				RAZEM	20.86
444 d.2.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m2		
		poz.441	m2	20.863	
				RAZEM	20.86
445 d.2.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
		5.28	m2	5.280	
				RAZEM	5.280
446 d.2.1	KNRK 4 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma	m2		
		5.28	m2	5.280	
				RAZEM	5.28
447 d.2.1	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		5.28	m2	5.280	
				RAZEM	5.280
448 d.2.1	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		0.52*1.2+0.52*0.5+0.25*1.2	m2	1.184	
		0.4*1.7+0.4*0.2+0.2*1.7	m2	1.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.15*1.5+0.35*1.5+0.15*0.35	m2	0.803	
		0.5*1.6+0.2*1.6+0.2*0.5	m2	1.220	
				RAZEM	4.307
449 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		5.28-0.52*1.2-0.4*1.7-0.15*1.5-0.2*0.5	m2	3.651	
				RAZEM	3.65
450 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa - zabudowy	m2		
		0.52*1.2+0.52*0.5+0.25*1.2	m2	1.184	
		0.4*1.7+0.4*0.2+0.2*1.7	m2	1.100	
		0.15*1.5+0.35*1.5+0.15*0.35	m2	0.803	
		0.5*1.6+0.2*1.6+0.2*0.5	m2	1.220	
				RAZEM	4.307
451 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.449+poz.450	m2	7.957	
				RAZEM	7.957
452 d.2.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		poz.451	m2	7.957	
				RAZEM	7.957
453 d.2.1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m2		
		(2.0*2+1.3)*0.25	m2	1.325	
				RAZEM	1.325
454 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
455 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
456 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
457 d.2.1	KNR 4-01 0322-02 w zabudowie	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
458 d.2.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.436*0.02+poz.437*0.02+poz.438*0.005+poz.439*0.02	m3	0.549	
				RAZEM	0.549
459 d.2.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m3		
		poz.458	m3	0.549	
				RAZEM	0.549
2.2		**Pomieszczenie nr 40**			
460 d.2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
461 d.2.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		8.61	m2	8.610	
				RAZEM	8.610
462 d.2.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		
		(2.85+1.05*2+0.57+1.35+1.93+4.77+1.93)*(2.45-0.08)	m2	36.735	
		-1.0*2.0	m2	-2.000	
				RAZEM	34.735
463 d.2.2	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		0.45*1.45+0.35*1.45+0.35*0.45	m2	1.318	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0.4*2+0.3)*0.88	m^2	0.968	
		(0.45+0.35)*1.35	m^2	1.080	
				RAZEM	3.366
464 d.2.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		8.61-0.45*1.45-0.3*0.88-0.45*1.35	m^2	7.086	
				RAZEM	7.09
465 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		(1.93+2.85+1.05*2+0.57+1.35+1.93+4.77)*(2.45-0.08)	m^2	36.735	
		0.45*1.45+(0.4*2+0.3)*0.88+0.45*1.35	m^2	2.228	
		-1.0*2.0	m^2	-2.000	
				RAZEM	36.963
466 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.464+poz.465	m^2	44.053	
				RAZEM	44.053
467 d.2.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		8.61-0.45*1.45-0.3*0.88-0.45*1.35	m^2	7.086	
		(1.93+2.85+1.05*2+0.57+1.35+1.93+4.77)*(2.45-1.5)	m^2	14.725	
		0.45*1.45+(0.4*2+0.3)*0.88+0.45*1.35	m^2	2.228	
		-1.0*0.5	m^2	-0.500	
				RAZEM	23.539
468 d.2.2	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m^2		
		(2.0*2+1.3)*0.2	m^2	1.060	
				RAZEM	1.060
469 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
470 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x30 cm w ścanach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
471 d.2.2	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m^2		
		(1.93+2.85+1.05*2+0.57+1.35+1.93+4.77)*(1.5-0.08)	m^2	22.010	
		-1.0*(1.5-0.08)	m^2	-1.420	
				RAZEM	20.59
472 d.2.2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		
		0.35*0.45*1.5*9	m^3	2.126	
				RAZEM	2.126
473 d.2.2	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.472	m^3	2.126	
				RAZEM	2.126
474 d.2.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.461*0.005+poz.462*0.005	m^3	0.217	
				RAZEM	0.217
475 d.2.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.474	m^3	0.217	
				RAZEM	0.217
2.3		**Pomieszczenie nr 41**			
476 d.2.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
477 d.2.3	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
478 d.2.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2		
		0	m^2	0.000	
				RAZEM	0.000
479 d.2.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		5.32	m^2	5.320	
				RAZEM	5.320
480 d.2.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		(1.91+2.67+1.21+0.32+0.7+2.99)*(2.49-0.08)	m^2	23.618	
		-1.0*2.0	m^2	-2.000	
				RAZEM	21.618
481 d.2.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m^2		
		0	m^2	0.000	
				RAZEM	0.000
482 d.2.3	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m^2		
		0	m^2	0.000	
				RAZEM	0.000
483 d.2.3	NNRNKB 202 2809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
484 d.2.3	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m^2		
		0.7*1.5+0.35*1.5+0.35*0.7	m^2	1.820	
		0.6*0.7+0.45*0.7	m^2	0.735	
		0.29*1.21+0.45*1.21	m^2	0.895	
				RAZEM	3.450
485 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m^2		
		5.31-0.7*1.5-0.6*0.7-0.29*1.21	m^2	3.489	
				RAZEM	3.49
486 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m^2		
		(1.91+2.67+1.21+0.32+0.7+2.99)*(2.49-0.08)	m^2	23.618	
		0.7*1.5+0.6*0.7+0.29*1.21	m^2	1.821	
		-1.0*2.0	m^2	-2.000	
				RAZEM	23.439
487 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.485+poz.486	m^2	26.929	
				RAZEM	26.929
488 d.2.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		5.31-0.7*1.5-0.6*0.7-0.29*1.21	m^2	3.489	
		(1.91+2.67+1.21+0.32+0.7+2.99)*(2.49-1.5)	m^2	9.702	
		0.7*1.5+0.6*0.7+0.29*1.21	m^2	1.821	
		-1.0*0.5	m^2	-0.500	
				RAZEM	14.512
489 d.2.3	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m^2		
		(2.0*2+1.3)*0.2	m^2	1.060	
				RAZEM	1.060
490 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
491 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x30 cm w ścanach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
492 d.2.3	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach	m^2		
		(1.91+2.67+1.21+0.32+0.7+2.99)*(1.5-0.08)	m^2	13.916	
		-1.0*(1.5-0.08)	m^2	-1.420	
				RAZEM	12.50
493 d.2.3	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.35*0.45*1.5*6	m^3	1.418	
				RAZEM	1.418
494 d.2.3	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.493	m^3	1.418	
				RAZEM	1.418
495 d.2.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.479*0.005+poz.480*0.005	m^3	0.135	
				RAZEM	0.135
496 d.2.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.495	m^3	0.135	
				RAZEM	0.135
2.4		**Pomieszczenie nr 62A**			
497 d.2.4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
498 d.2.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
499 d.2.4	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu	m^2		
		0.23*2.0	m^2	0.460	
				RAZEM	0.460
500 d.2.4	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
501 d.2.4	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
502 d.2.4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
503 d.2.4	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
504 d.2.4	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - ściany wewnetrzne	m^3		
		1.91*2.46*0.15*2	m^3	1.410	
		-0.7*2.0*0.15*2	m^3	-0.420	
		1.08*2.46*0.15	m^3	0.399	
		-0.7*2.0*0.15	m^3	-0.210	
				RAZEM	1.178
505 d.2.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		(4.53+1.91+4.53+1.91)*2.08	m^2	26.790	
		-0.9*2.0*2	m^2	-3.600	
		(4.28+1.07+4.28+1.07)*2.08	m^2	22.256	
		-0.9*2.0	m^2	-1.800	
				RAZEM	43.646
506 d.2.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2		
		3.79+2.89+2.48+1.67+1.44	m^2	12.270	
				RAZEM	12.270
507 d.2.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		2.5+1.72+2.48+1.67+1.44	m^2	9.810	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.810
508 d.2.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		(4.53+1.91+4.53+1.91)*(2.46-2.08)	m2	4.894	
		(4.28+1.07+4.28+1.07)*(2.46-2.08)	m2	4.066	
				RAZEM	8.960
509 d.2.4	KNR 2-02 0103-01	Ściany działowe z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m2		
		1.91*2.46	m2	4.699	
		-0.9*2.0	m2	-1.800	
				RAZEM	2.899
510 d.2.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.509*2	m2	5.798	
				RAZEM	5.798
511 d.2.4	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian	m2		
		poz.505+poz.508	m2	52.606	
				RAZEM	52.606
512 d.2.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(2.91+1.91+2.16)*2.46+(0.49+0.54+0.26+0.21)*1.47+(1.16*2.01)	m2	21.707	
		-0.9*2.0*3	m2	-5.400	
		(1.5*2+1.91*2)*2.46	m2	16.777	
		-0.9*2.0	m2	-1.800	
		(3.09*2+1.08)*2.46+(0.3+0.3)*2.08+(0.89+1.07)*1.47	m2	21.989	
		-0.9*2.0	m2	-1.800	
				RAZEM	51.473
513 d.2.4	KNRK 4 0602-05	Gruntowanie podłoży środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m2		
	ściany	(1.5*2+1.91*2)*2.46	m2	16.777	
		-0.9*2.0	m2	-1.800	
	posadzki	2.87	m2	2.870	
				RAZEM	17.85
514 d.2.4	KNRK 4 0602-02	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pionowa	m2		
		(1.91*2+1.5*2)*2.46	m2	16.777	
		-0.9*2.0	m2	-1.800	
				RAZEM	14.98
515 d.2.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m2		
		poz.512	m2	51.473	
				RAZEM	51.47
516 d.2.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
		5.42+2.87+4.5	m2	12.790	
				RAZEM	12.790
517 d.2.4	KNRK 4 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma	m2		
		2.87	m2	2.870	
				RAZEM	2.87
518 d.2.4	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		5.42+2.87+4.5	m2	12.790	
				RAZEM	12.790
519 d.2.4	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		0.35*1.35+0.25*1.35	m2	0.810	
		0.25*1.61+0.25*1.61	m2	0.805	
		0.2*1.91+0.4*1.91+0.15*1.0+0.15*1.0	m2	1.446	
		0.2*0.3+0.4*0.3+0.2*0.4	m2	0.260	
				RAZEM	3.321
520 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		5.42-0.25*1.35-0.25*1.61	m2	4.680	
		1.67-0.2*0.4	m2	1.590	
		4.5	m2	4.500	
				RAZEM	10.77
521 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa - zabudowy	m2		
		0.35*1.35+0.25*1.35	m2	0.810	
		0.25*1.61+0.25*1.61	m2	0.805	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.2*1.91+0.4*1.91+0.15*1.0+0.15*1.0	m^2	1.446	
		0.2*0.3+0.4*0.3+0.2*0.4	m^2	0.260	
				RAZEM	3.321
522 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		poz.520+poz.521	m^2	14.091	
				RAZEM	14.091
523 d.2.4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m^2		
		poz.522	m^2	14.091	
				RAZEM	14.091
524 d.2.4	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m^2		
		(2.0*2+1.1)*0.2*3	m^2	3.060	
				RAZEM	3.060
525 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi fabrycznie wykończone	m^2		
		0.9*2.0*2	m^2	3.600	
				RAZEM	3.600
526 d.2.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
527 d.2.4	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m^2		
		(2.0*2+1.3)*0.2*3	m^2	3.180	
				RAZEM	3.180
528 d.2.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
529 d.2.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
530 d.2.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x30 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
531 d.2.4	KNR 4-01 0322-02 w zabudowie	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
532 d.2.4	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		
		1.0*2.0*0.05*4+0.1*0.15*5*3	m^3	0.625	
				RAZEM	0.625
533 d.2.4	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.532	m^3	0.625	
				RAZEM	0.625
534 d.2.4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.505*0.02+poz.506*0.02+poz.507*0.005+poz.508*0.02+1.2*0.12+3.6*0.12*0.2	m^3	1.577	
				RAZEM	1.577
535 d.2.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.534	m^3	1.577	
				RAZEM	1.577
2.5		**Pomieszczenie nr 62B**			
536 d.2.5	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
537 d.2.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
538 d.2.5	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu	m^2		
		0.27*2.0	m^2	0.540	
				RAZEM	0.540
539 d.2.5	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
540 d.2.5	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
541 d.2.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
542 d.2.5	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
543 d.2.5	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - ściany wewnetrzne	m^3		
		1.91*2.50*0.15	m^3	0.716	
		-0.7*2.0*0.15	m^3	-0.210	
		1.06*2.49*0.15	m^3	0.396	
		-0.7*2.0*0.15	m^3	-0.210	
				RAZEM	0.692
544 d.2.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		(1.92+2.07+1.92+2.07)*2.07	m^2	16.519	
		-1.0*2.0	m^2	-2.000	
		(1.91*2+2.33*2)*2.07	m^2	17.554	
		-1.0*2.0	m^2	-2.000	
		(4.27*2+1.06*2)*2.07	m^2	22.066	
		-1.0*2.0	m^2	-2.000	
				RAZEM	50.138
545 d.2.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2		
		3.81+2.84+2.47+1.72+1.41	m^2	12.250	
				RAZEM	12.250
546 d.2.5	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		3.81+2.84+2.47+1.72+1.41	m^2	12.250	
				RAZEM	12.250
547 d.2.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m^2		
		(1.92+2.07+1.92+2.07)*(2.49-2.07)	m^2	3.352	
		(1.91*2+2.33*2)*(2.49-2.07)	m^2	3.562	
		(4.27*2+1.06*2)*(2.49-2.07)	m^2	4.477	
				RAZEM	11.390
548 d.2.5	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian	m^2		
		poz.544+poz.547	m^2	61.528	
				RAZEM	61.528
549 d.2.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		(1.92+2.07+1.92+2.07)*2.49	m^2	19.870	
		-1.0*2.0	m^2	-2.000	
		(1.91*2+2.33*2)*2.49	m^2	21.115	
		-1.0*2.0	m^2	-2.000	
		(4.27*2+1.06*2)*2.49	m^2	26.543	
		-1.0*2.0	m^2	-2.000	
				RAZEM	61.529
550 d.2.5	KNRK 4 0602-05	Gruntowanie podłoży środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	(1.91*2+2.33*2)*2.49	m2	21.115	
		-1.0*2.0	m2	-2.000	
	posadzki	1.91*2.33	m2	4.450	
				RAZEM	23.57
551 d.2.5	KNRK 4 0602-02	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pionowa	m2		
		(1.91*2+2.33*2)*2.49	m2	21.115	
		-1.0*2.0	m2	-2.000	
				RAZEM	19.12
552 d.2.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej	m2		
		poz.549	m2	61.529	
				RAZEM	61.53
553 d.2.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
		3.81+2.84+2.47+1.72+1.41	m2	12.250	
				RAZEM	12.250
554 d.2.5	KNRK 4 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma	m2		
		1.91*2.33	m2	4.450	
				RAZEM	4.45
555 d.2.5	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		3.81+4.45+4.41	m2	12.670	
				RAZEM	12.670
556 d.2.5	KNR 0-14 2011-12 analogia	Obudowa elementów wentylacji i rur hydraulicznych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		0.1*1.91+0.41*1.91+0.3*2.79+0.5*2.79	m2	3.206	
		0.25*1.91+0.25*1.91+0.15*1.1+0.15*1.1	m2	1.285	
		0.44*1.91+0.4*1.91+0.46*0.45+0.46*0.4	m2	1.995	
		0.4*1.06+0.45*1.06	m2	0.901	
				RAZEM	7.388
557 d.2.5	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		3.81-0.41*1.91-0.5*2.79-0.44*1.91-0.46*0.45	m2	0.585	
		4.45-0.25*1.91	m2	3.973	
		4.41-0.45*1.06	m2	3.933	
				RAZEM	8.49
558 d.2.5	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa - zabudowy	m2		
		0.1*1.91+0.41*1.91+0.3*2.79+0.5*2.79	m2	3.206	
		0.25*1.91+0.25*1.91+0.15*1.1+0.15*1.1	m2	1.285	
		0.44*1.91+0.4*1.91+0.46*0.45+0.46*0.4	m2	1.995	
		0.4*1.06+0.45*1.06	m2	0.901	
				RAZEM	7.388
559 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.557+poz.558	m2	15.878	
				RAZEM	15.878
560 d.2.5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		poz.559	m2	15.878	
				RAZEM	15.878
561 d.2.5	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m2		
		0	m2	0.000	
				RAZEM	0.000
562 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi fabrycznie wykończone	m2		
		0.9*2.0*2	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
563 d.2.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
564 d.2.5	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		(2.0*2+1.2)*2	m	10.400	
				RAZEM	10.400
565 d.2.5	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m2		
		(2.0*2+1.3)*0.2*3	m2	3.180	
				RAZEM	3.180

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 26346

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
566 d.2.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
567 d.2.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 15x15 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
568 d.2.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x30 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
569 d.2.5	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV i inne	m^3		
		1.0*2.0*0.05*4+0.1*0.15*5*3	m^3	0.625	
				RAZEM	0.625
570 d.2.5	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, ,wykute ościeżnice i drzwi, okna, wykładzina podłogowa PCV itp. Krotność = 9	m^3		
		poz.569	m^3	0.625	
				RAZEM	0.625
571 d.2.5	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.544*0.02+poz.545*0.02+poz.546*0.005+poz.547*0.02+0*0.12+3.6*0.12*0.2	m^3	1.623	
				RAZEM	1.623
572 d.2.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m^3		
		poz.571	m^3	1.623	
				RAZEM	1.623

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 26346