

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na potrzebę utworzenia i wyposażenia Domu Pobytu Dziennego "Senior +"  
w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu  
ADRES INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu  
ul. Armii Krajowej 34  
98-200 Sieradz  
INWESTOR : Powiat Sieradzki  
Pl. Wojewódzki 3  
98-200 Sieradz  
BRANŻA : Budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pawlak  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2017r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty pomieszczeń na potrzebę utworzenia i wyposażenia Domu Pobytu Dziennego "Senior +" w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu</b>					
1		<b>Pomieszczenie nr 425</b>			
1	KNR 0-19 d.1 0929-05	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV o pow. do 1.0 m2  0.86*1.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.972	
				RAZEM	0.972
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku  0.35*0.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.336	
				RAZEM	0.336
3	ORGB 2-02 d.1 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm  0.35*0.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.336	
				RAZEM	0.34
4	KNNR 2 d.1 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe  1.02	m  m	  1.020	
				RAZEM	1.02
5	KNR 4-01 d.1 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych oknach  (0.86+1.13*2)*2	m  m	  6.240	
				RAZEM	6.240
6	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna  5.69*2+3.06*2+0.27*2 -(0.98+0.87) 1.82*2+1.07*2+0.23*2 -0.98*3	m  m m m	  18.040 -1.850 6.240 -2.940	
				RAZEM	19.490
7	KNR 4-01 d.1 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym  3.06*5.69 1.07*1.82 0.87*0.27 0.95*(0.23+0.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.411 1.947 0.235 0.285	
				RAZEM	19.879
8	KNR 2-02 d.1 1509-06 analiza indywidualna	Dwukrotne szpachlowanie parkietu  poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.879	
				RAZEM	19.879
9	KNR 4-01 d.1 0816-03 kalk. R i S wsp0.6	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek - przeszlifowanie po szpachlowaniu  poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.879	
				RAZEM	19.879
10	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 3xlakierem żywicznym np. Expert/DIN/ z przetrarciem przedostatniej warstwy /zmatowienie/ mechaniczne i odkurzenie odkurzaczami przemysłowymi  poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.879	
				RAZEM	19.879
11	KNR 4-01 d.1 0414-11 analogia	Wymiana karniszy  3.06	m  m	  3.060	
				RAZEM	3.060
12	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  (3.06*2+5.69*2+1.82*2+1.07*2)*2.46 ościeża (0.86+1.13*2)*0.26 (0.87+2.06*2)*0.27 (0.98+2.05*2)*0.23 (0.98*2.05*2)*0.07 okna -0.86*1.13 drzwi -0.98*2.05*4 -0.87*2.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  57.269 0.811 1.347 1.168 0.281 -0.972 -8.036 -1.792	
				RAZEM	50.077
13	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach  3.06*5.69 1.07*1.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.411 1.947	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.1 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa  3.06*5.69 1.07*1.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  17.411 1.947	19.359
15	KNR 2-02 d.1 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  50.077	19.36
16	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym  poz.14+poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  69.437	50.077
17	KNR 2-02 d.1 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach  poz.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  69.437	69.437
18	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.  1.5	m  m	RAZEM  1.500	1.500
19	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych  0.9*0.6*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  1.080	1.080
20	KNR 4-01 d.1 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, okna i inne  poz.1*0.1+poz.2*0.05+poz.6*0.03*0.05+poz.11*0.1*0.1+poz.12*0.01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0.675	0.675
21	KNR 4-01 d.1 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, okna i inne Krotność = 9  poz.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0.675	0.675
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie nr 426</b>			
22	KNR 0-19 d.2 0929-05	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV o pow. do 1.0 m2  0.87*1.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  0.983	0.983
23	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku  0.35*0.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  0.336	0.336
24	ORGB 2-02 d.2 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm  0.35*0.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  0.336	0.34
25	KNNR 2 d.2 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe  1.02	m  m	RAZEM  1.020	1.02
26	KNR 4-01 d.2 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych oknach  (0.87+1.13*2)*2	m  m	RAZEM  6.260	6.260
27	KNR 4-01 d.2 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna  5.69*2+3.16*2+0.29*2 -(0.98+0.87) 1.81*2+1.13*2+0.23*2 -0.98*3	m  m m m	RAZEM  18.280 -1.850 6.340 -2.940	19.830
28	KNR 4-01 d.2 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym  3.16*5.69 1.13*1.81 0.87*0.29 0.95*(0.23+0.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  17.980 2.045 0.252 0.285	20.563

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-02 d.2 1509-06 analiza indywidualna	Dwukrotne szpachlowanie parkietu	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	20.563	
				RAZEM	20.563
30	KNR 4-01 d.2 0816-03 kalk. R i S wsp0.6	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek - przeszlifowanie po szpachlowaniu	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	20.563	
				RAZEM	20.563
31	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 3xlakierem żywicznym np. Expert/DIN/ z przetarciem przedostatniej warstwy /zmatowienie/ mechaniczne i odkurzenie odkurzaczami przemysłowymi	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	20.563	
				RAZEM	20.563
32	KNR 4-01 d.2 0414-11 analogia	Wymiana karniszy	m		
		3.16	m	3.160	
				RAZEM	3.160
33	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(3.16*2+5.69*2+1.81*2+1.13*2)*2.5	m <sup>2</sup>	58.950	
	ościeża	(0.87+1.13*2)*0.28	m <sup>2</sup>	0.876	
		(0.87+2.07*2)*0.29	m <sup>2</sup>	1.453	
		(0.98+2.05*2)*0.23	m <sup>2</sup>	1.168	
		(0.98*2.05*2)*0.07	m <sup>2</sup>	0.281	
	okna	-0.87*1.13	m <sup>2</sup>	-0.983	
	drzwi	-0.98*2.05*4	m <sup>2</sup>	-8.036	
		-0.87*2.07	m <sup>2</sup>	-1.801	
				RAZEM	51.909
34	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
		3.16*5.69	m <sup>2</sup>	17.980	
		1.13*1.81	m <sup>2</sup>	2.045	
				RAZEM	20.026
35	KNR 2-02 d.2 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m <sup>2</sup>		
		poz.34	m <sup>2</sup>	20.026	
				RAZEM	20.03
36	KNR 2-02 d.2 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m <sup>2</sup>		
		poz.33	m <sup>2</sup>	51.909	
				RAZEM	51.909
37	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m <sup>2</sup>		
		poz.35+poz.36	m <sup>2</sup>	71.939	
				RAZEM	71.939
38	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.37	m <sup>2</sup>	71.939	
				RAZEM	71.939
39	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
40	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych	m <sup>2</sup>		
		0.9*0.6*2	m <sup>2</sup>	1.080	
				RAZEM	1.080
41	KNR 4-01 d.2 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, okna i inne	m <sup>3</sup>		
		poz.22*0.1+poz.23*0.05+poz.27*0.03*0.05+poz.32*0.1*0.1+poz.33*0.01	m <sup>3</sup>	0.696	
				RAZEM	0.696
42	KNR 4-01 d.2 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, okna i inne Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		poz.41	m <sup>3</sup>	0.696	
				RAZEM	0.696

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie nr 427</b>			
43	KNR 0-19 d.3 0929-05	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV o pow. do 1.0 m2 0.87*1.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.992	
				RAZEM	0.992
44	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 0.35*0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.336	
				RAZEM	0.336
45	ORGB 2-02 d.3 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.336	
				RAZEM	0.34
46	KNNR 2 d.3 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe 1.02	m m		
				1.020	
				RAZEM	1.02
47	KNR 4-01 d.3 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych oknach (0.87+1.14*2)*2	m m		
				6.300	
				RAZEM	6.300
48	KNR 4-01 d.3 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna 5.7*2+3.09*2+0.28*2 -(0.98+0.86) 1.82*2+1.09*2+0.23*2 -0.98*3	m m m m		
				18.140	
				-1.840	
				6.280	
				-2.940	
				RAZEM	19.640
49	KNR 4-01 d.3 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 3.09*5.7 1.09*1.82 0.86*0.28 0.95*(0.23+0.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.613	
				1.984	
				0.241	
				0.285	
				RAZEM	20.123
50	KNR 2-02 d.3 1509-06 analiza indywidualna	Dwukrotne szpachlowanie parkietu poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.123	
				RAZEM	20.123
51	KNR 4-01 d.3 0816-03 kalk. R i S wsp0.6	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek - przeszlifowanie po szpachlowaniu poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.123	
				RAZEM	20.123
52	KNR 2-02 d.3 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 3xlakierem żywicznym np. Expert/DIN/ z przetarciem przedostatniej warstwy /zmatowienie/ mechaniczne i odkurzenie odkurzaczami przemysłowymi poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.123	
				RAZEM	20.123
53	KNR 4-01 d.3 0414-11 analogia	Wymiana karniszy 3.09	m m		
				3.090	
				RAZEM	3.090
54	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3.09*2+5.7*2+1.82*2+1.09*2)*2.49 ościeża (0.87+1.14*2)*0.27 (0.86+2.05*2)*0.28 (0.98+2.05*2)*0.23 (0.98*2.05*2)*0.07 okna -0.87*1.14 drzwi -0.98*2.05*4 -0.86*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				58.266	
				0.851	
				1.389	
				1.168	
				0.281	
				-0.992	
				-8.036	
				-1.763	
				RAZEM	51.164
55	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.09*5.7 1.09*1.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.613	
				1.984	
				RAZEM	19.597

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 2-02 d.3 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.597	
				RAZEM	19.60
57	KNR 2-02 d.3 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.164	
				RAZEM	51.164
58	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym poz.56+poz.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.764	
				RAZEM	70.764
59	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.764	
				RAZEM	70.764
60	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
61	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych 0.9*0.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.080	
				RAZEM	1.080
62	KNR 4-01 d.3 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, okna i inne poz.43*0.1+poz.44*0.05+poz.48*0.03*0.05+poz.53*0.1*0.1+poz.54*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.688	
				RAZEM	0.688
63	KNR 4-01 d.3 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, okna i inne Krotność = 9 poz.62	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.688	
				RAZEM	0.688
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie nr 428</b>			
64	KNR 0-19 d.4 0929-05	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV o pow. do 1.0 m2 0.87*1.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.983	
				RAZEM	0.983
65	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 0.35*0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.336	
				RAZEM	0.336
66	ORGB 2-02 d.4 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.336	
				RAZEM	0.34
67	KNNR 2 d.4 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe 1.15	m m	 1.150	
				RAZEM	1.15
68	KNR 4-01 d.4 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych oknach (0.87+1.13*2)*2	m m	 6.260	
				RAZEM	6.260
69	KNR 4-01 d.4 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna 5.73*2+3.00*2+0.29*2 -(0.98+0.88) 1.8*2+1.00*2+0.23*2 -0.98*3	m m m m	 18.040 -1.860 6.060 -2.940	
				RAZEM	19.300
70	KNR 4-01 d.4 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 3.00*5.73 1.00*1.8 0.88*0.29 0.95*(0.23+0.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.190 1.800 0.255 0.285	
				RAZEM	19.530
71	KNR 2-02 d.4 1509-06 analiza indywidualna	Dwukrotne szpachlowanie parkietu	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.70	m <sup>2</sup>	19.530	
				RAZEM	19.530
72	KNR 4-01 d.4 0816-03 kalk. R i S wsp0.6	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek - przeszlifowanie po szpachlowaniu	m <sup>2</sup>		
		poz.70	m <sup>2</sup>	19.530	
				RAZEM	19.530
73	KNR 2-02 d.4 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 3xlakierem żywicznym np. Expert/DIN/ z przetarciem przedostatniej warstwy /zmatowienie/ mechaniczne i odkurzenie odkurzaczami przemysłowymi	m <sup>2</sup>		
		poz.70	m <sup>2</sup>	19.530	
				RAZEM	19.530
74	KNR 4-01 d.4 0414-11 analogia	Wymiana karniszy	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
75	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3.00*2+5.70*2+1.80*2+1.00*2)*2.5	m <sup>2</sup>		
		ościeża (0.87+1.13*2)*0.28	m <sup>2</sup>	57.500	
		(0.88+2.06*2)*0.29	m <sup>2</sup>	0.876	
		(0.98+2.05*2)*0.23	m <sup>2</sup>	1.450	
		(0.98*2.05*2)*0.07	m <sup>2</sup>	1.168	
		okna -0.87*1.13	m <sup>2</sup>	0.281	
		drzwi -0.98*2.05*4	m <sup>2</sup>	-0.983	
		-0.88*2.06	m <sup>2</sup>	-8.036	
				-1.813	
				RAZEM	50.444
76	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.00*5.70	m <sup>2</sup>		
		1.00*1.80	m <sup>2</sup>	17.100	
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	18.900
77	KNR 2-02 d.4 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m <sup>2</sup>		
		poz.76	m <sup>2</sup>	18.900	
				RAZEM	18.90
78	KNR 2-02 d.4 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m <sup>2</sup>		
		poz.75	m <sup>2</sup>	50.444	
				RAZEM	50.444
79	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m <sup>2</sup>		
		poz.77+poz.78	m <sup>2</sup>	69.344	
				RAZEM	69.344
80	KNR 2-02 d.4 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.79	m <sup>2</sup>	69.344	
				RAZEM	69.344
81	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
82	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych	m <sup>2</sup>		
		1.0*0.6*2	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
83	KNR 4-01 d.4 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, okna i inne	m <sup>3</sup>		
		poz.64*0.1+poz.65*0.05+poz.69*0.03*0.05+poz.74*0.1*0.1+poz.75*0.01	m <sup>3</sup>	0.678	
				RAZEM	0.678
84	KNR 4-01 d.4 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, okna i inne Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		poz.83	m <sup>3</sup>	0.678	
				RAZEM	0.678
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie nr 429</b>			
85	KNR 4-01 d.5 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania	szt.		
		2	szt.	2.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.	RAZEM	2.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 4-01 d.5 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu	m <sup>2</sup>		
		0.1*2.0*2	m <sup>2</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
88	KNR 4-01 d.5 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
89	KNR 4-01 d.5 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2*2	gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
90	KNR 2-02 d.5 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
91	KNR 2-02 d.5 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 80	szt.		
		1*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 4-01 d.5 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
		(2.0*2+0.9)*0.25*4	m <sup>2</sup>	4.900	
				RAZEM	4.900
93	KNR 0-19 d.5 0929-0601	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV	m <sup>2</sup>		
		1.75*1.13	m <sup>2</sup>	1.978	
				RAZEM	1.98
94	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0.35*1.85	m <sup>2</sup>	0.648	
				RAZEM	0.648
95	ORGB 2-02 d.5 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		0.35*1.85	m <sup>2</sup>	0.648	
				RAZEM	0.65
96	KNNR 2 d.5 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	m		
		1.9	m	1.900	
				RAZEM	1.90
97	KNR 4-01 d.5 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych oknach	m		
		(1.75+1.13*2)*2	m	8.020	
				RAZEM	8.020
98	KNR 4-01 d.5 0414-11 analogia	Wymiana karniszy	m		
		3.09	m	3.090	
				RAZEM	3.090
99	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
		1.74*1.42	m <sup>2</sup>	2.471	
		0.94*1.6	m <sup>2</sup>	1.504	
				RAZEM	3.975
100	KNRK 4 d.5 0602-05	Gruntowanie podłoża środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	3.975	
				RAZEM	3.98
101	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	3.975	
				RAZEM	3.975
102	KNRK 4 d.5 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w płynie, pozioma	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	3.975	
				RAZEM	3.98



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103	NNRNKB d.5 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm poz.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.975	 3.975
				RAZEM	3.975
104	KNR 4-01 d.5 0819-15  drzwi	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (1.74*2+1.42*2)*2.08 (0.94*2+1.6*2)*2.08 -0.88*2.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.146 10.566 -4.224	   19.488
				RAZEM	19.488
105	KNR 2-02 d.5 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki poz.104	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.488	 19.488
				RAZEM	19.488
106	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.104	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.488	 19.488
				RAZEM	19.488
107	KNR 2-02 d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej poz.104	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.488	 19.488
				RAZEM	19.49
108	KNR-W 4-01 d.5 0713-01  ościeża okna drzwi  łazienka pom. gospo- darcze	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3.09*2+3.40*2+3.05*2+1.05*4)*2.50 (1.75+1.13*2)*0.28 -1.75*1.13 -0.8*2.05*5 -0.8*2.1*2 -(0.75+1.75)*1.8 (1.74*2+1.42*2)*(2.5-2.08) (0.94*2+1.6*2)*(2.5-2.08)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.200 1.123 -1.978 -8.200 -3.360 -4.500 2.654 2.134	        46.073
				RAZEM	46.073
109	KNR-W 4-01 d.5 0713-02  łazienka pom. gospo- darcze	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.09*3.4 3.05*1.05 1.74*1.42 0.94*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.506 3.203 2.471 1.504	    17.683
				RAZEM	17.683
110	KNR 2-02 d.5 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.683	 17.68
				RAZEM	17.68
111	KNR 2-02 d.5 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa poz.108	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.073	 46.073
				RAZEM	46.073
112	NNRNKB d.5 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.110+poz.111	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.753	 63.753
				RAZEM	63.753
113	KNR 2-02 d.5 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.753	 63.753
				RAZEM	63.753
114	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
115	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych 1.3*0.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.560	 1.560
				RAZEM	1.560
116	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych,drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
117	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	KNR 4-01 d.5 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, okna i inne  poz.85*0.8*2.0*0.1+poz.86*5.0*0.12*0.08+poz.93*0.1+poz.94*0.05+poz.98*0.1*0.1+poz.108*0.01+poz.109*0.01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.315	
				RAZEM	1.315
119	KNR 4-01 d.5 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, okna i inne Krotność = 9  poz.118	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.315	
				RAZEM	1.315
120	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km  poz.87*0.12+poz.99*0.03+poz.104*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.752	
				RAZEM	0.752
121	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9  poz.120	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.752	
				RAZEM	0.752
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie nr 430</b>			
122	KNR 0-19 d.6 0929-05	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV o pow. do 1.0 m2  0.88*1.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.994	
				RAZEM	0.994
123	KNR 4-01 d.6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku  0.35*0.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.336	
				RAZEM	0.336
124	ORGB 2-02 d.6 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*0.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.336	
				RAZEM	0.34
125	KNNR 2 d.6 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe  1.15	m  m	  1.150	
				RAZEM	1.15
126	KNR 4-01 d.6 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych oknach  (0.88+1.13*2)*2	m  m	  6.280	
				RAZEM	6.280
127	KNR 4-01 d.6 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna  5.72*2+3.04*2+0.27*2 -(0.98+0.86) 1.81*2+1.01*2+0.23*2 -0.98*3	m  m m m	  18.060 -1.840 6.100 -2.940	
				RAZEM	19.380
128	KNR 4-01 d.6 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 3.04*5.72 1.01*1.81 0.86*0.27 0.95*(0.23+0.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.389 1.828 0.232 0.285	
				RAZEM	19.734
129	KNR 2-02 d.6 1509-06 analiza indywidualna	Dwukrotne szpachlowanie parkietu  poz.128	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.734	
				RAZEM	19.734
130	KNR 4-01 d.6 0816-03 kalk. R i S wsp0.6	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek - przeszlifowanie po szpachlowaniu  poz.128	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.734	
				RAZEM	19.734
131	KNR 2-02 d.6 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 3xlakierem żywicznym np. Expert/DIN/ z przetarciem przedostatniej warstwy /zmatowienie/ mechaniczne i odkurzenie odkurzaczami przemysłowymi  poz.128	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.734	
				RAZEM	19.734

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132	KNR 4-01 d.6 0414-11 analogia	Wymiana karniszy  3.04	m  m	  3.040	  3.040
				RAZEM	3.040
133	KNR-W 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3.04*2+5.72*2+1.81*2+1.01*2)*2.47	m <sup>2</sup>	57.205	
	ościeża	(0.88+1.13*2)*0.26	m <sup>2</sup>	0.816	
		(0.86+2.08*2)*0.27	m <sup>2</sup>	1.355	
		(0.98+2.05*2)*0.23	m <sup>2</sup>	1.168	
		(0.98*2.05*2)*0.07	m <sup>2</sup>	0.281	
	okna	-0.88*1.13	m <sup>2</sup>	-0.994	
	drzwi	-0.98*2.05*4	m <sup>2</sup>	-8.036	
		-0.86*2.08	m <sup>2</sup>	-1.789	
				RAZEM	50.007
134	KNR-W 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.04*5.72 1.01*1.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.389 1.828	
				RAZEM	19.217
135	KNR 2-02 d.6 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa  poz.134	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.217	
				RAZEM	19.22
136	KNR 2-02 d.6 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa  poz.133	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.007	
				RAZEM	50.007
137	NNRNKB d.6 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym  poz.135+poz.136	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.227	
				RAZEM	69.227
138	KNR 2-02 d.6 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach  poz.137	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.227	
				RAZEM	69.227
139	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.  1.5	m  m	  1.500	
				RAZEM	1.500
140	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych  1.0*0.6*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	
				RAZEM	1.200
141	KNR 4-01 d.6 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, okna i inne  poz.122*0.1+poz.123*0.05+poz.127*0.03*0.05+poz.132*0.1*0.1+poz.133*0.01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.676	
				RAZEM	0.676
142	KNR 4-01 d.6 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, okna i inne Krotność = 9  poz.141	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.676	
				RAZEM	0.676
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie nr 431</b>			
143	KNR 0-19 d.7 0929-05	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV o pow. do 1.0 m2  0.86*1.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.980	
				RAZEM	0.980
144	KNR 4-01 d.7 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku  0.35*0.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.336	
				RAZEM	0.336
145	ORGB 2-02 d.7 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*0.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.336	
				RAZEM	0.34
146	KNNR 2 d.7 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe  1.02	m  m	  1.020	
				RAZEM	1.02

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147	KNR 4-01 d.7 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych oknach  (0.86+1.14*2)*2	m m	 6.280	
				RAZEM	6.280
148	KNR 4-01 d.7 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna  5.70*2+3.16*2+0.27*2 -(0.98+0.86) 1.80*2+1.13*2+0.23*2 -0.98*3	m m m m	 18.260 -1.840 6.320 -2.940	
				RAZEM	19.800
149	KNR 4-01 d.7 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym  3.16*5.70 1.13*1.80 0.86*0.27 0.95*(0.23+0.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.012 2.034 0.232 0.285	
				RAZEM	20.563
150	KNR 2-02 d.7 1509-06 analiza indywidualna	Dwukrotne szpachlowanie parkietu  poz.149	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.563	
				RAZEM	20.563
151	KNR 4-01 d.7 0816-03 kalk. R i S wsp0.6	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek - przeszlifowanie po szpachlowaniu  poz.149	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.563	
				RAZEM	20.563
152	KNR 2-02 d.7 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 3xlakierem żywicznym np. Expert/DIN/ z przetarciem przedostatniej warstwy /zmatowanie/ mechaniczne i odkurzenie odkurzaczami przemysłowymi  poz.149	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.563	
				RAZEM	20.563
153	KNR 4-01 d.7 0414-11 analogia	Wymiana karniszy  3.16	m m	 3.160	
				RAZEM	3.160
154	KNR-W 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  ościeża (3.16*2+5.70*2+1.80*2+1.13*2)*2.49 (0.86+1.14*2)*0.26 (0.86+2.09*2)*0.27 (0.98+2.05*2)*0.23 (0.98*2.05*2)*0.07 okna -0.86*1.14 drzwi -0.98*2.05*4 -0.86*2.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.714 0.816 1.361 1.168 0.281 -0.980 -8.036 -1.797	
				RAZEM	51.527
155	KNR-W 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach  3.16*5.70 1.13*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.012 2.034	
				RAZEM	20.046
156	KNR 2-02 d.7 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa  poz.155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.046	
				RAZEM	20.05
157	KNR 2-02 d.7 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa  poz.154	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.527	
				RAZEM	51.527
158	NNRNKB d.7 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym  poz.156+poz.157	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.577	
				RAZEM	71.577
159	KNR 2-02 d.7 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach  poz.158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.577	
				RAZEM	71.577

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.  1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
161	KNR 4-01 d.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych  0.9*0.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.080	 1.080
				RAZEM	1.080
162	KNR 4-01 d.7 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, okna i inne  poz.143*0.1+poz.144*0.05+poz.148*0.03*0.05+poz.153*0.1*0.1+poz.154*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.691	 0.691
				RAZEM	0.691
163	KNR 4-01 d.7 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, okna i inne Krotność = 9  poz.162	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.691	 0.691
				RAZEM	0.691
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie nr 432</b>			
164	KNR 0-19 d.8 0929-05	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV o pow. do 1.0 m2  0.9*1.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.026	 1.026
				RAZEM	1.026
165	KNR 4-01 d.8 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku  0.35*0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.336	 0.336
				RAZEM	0.336
166	ORGB 2-02 d.8 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm  0.35*0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.336	 0.336
				RAZEM	0.34
167	KNNR 2 d.8 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe  1.02	m m	 1.020	 1.020
				RAZEM	1.02
168	KNR 4-01 d.8 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych oknach  (0.9+1.14*2)*2	m m	 6.360	 6.360
				RAZEM	6.360
169	KNR 4-01 d.8 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna  5.72*2+3.14*2+0.27*2 -(0.98+0.88) 1.80*2+1.0*2+0.23*2 -0.98*3	m m m m	 18.260 -1.860 6.060 -2.940	    19.520
				RAZEM	19.520
170	KNR 4-01 d.8 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym  3.14*5.72 1.0*1.80 0.88*0.27 0.95*(0.23+0.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.961 1.800 0.238 0.285	    20.283
				RAZEM	20.283
171	KNR 2-02 d.8 1509-06 analiza indywidualna	Dwukrotne szpachlowanie parkietu  poz.170	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.283	 20.283
				RAZEM	20.283
172	KNR 4-01 d.8 0816-03 kalk. R i S wsp0.6	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek - przeszlifowanie po szpachlowaniu  poz.170	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.283	 20.283
				RAZEM	20.283
173	KNR 2-02 d.8 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 3xlakierem żywicznym np. Expert/DIN/ z przetarciem przedostatniej warstwy /zmatowienie/ mechaniczne i odkurzenie odkurzaczami przemysłowymi  poz.170	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.283	 20.283
				RAZEM	20.283
174	KNR 4-01 d.8 0414-11 analogia	Wymiana karniszy  3.14	m m	 3.140	 3.140

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.140
175	KNR-W 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3.14*2+5.72*2+1.80*2+1.0*2)*2.47	m <sup>2</sup>		
	ościeża	(0.9+1.14*2)*0.27	m <sup>2</sup>	57.600	
		(0.88+2.09*2)*0.27	m <sup>2</sup>	0.859	
		(0.98+2.05*2)*0.23	m <sup>2</sup>	1.366	
		(0.98*2.05*2)*0.07	m <sup>2</sup>	1.168	
	okna	-0.9*1.14	m <sup>2</sup>	0.281	
	drzwi	-0.98*2.05*4	m <sup>2</sup>	-1.026	
		-0.88*2.09	m <sup>2</sup>	-8.036	
				-1.839	
				RAZEM	50.374
176	KNR-W 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.14*5.72 1.0*1.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.961	
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	19.761
177	KNR 2-02 d.8 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.176	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.761	
				RAZEM	19.76
178	KNR 2-02 d.8 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa poz.175	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.374	
				RAZEM	50.374
179	NNRNKB d.8 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym poz.177+poz.178	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.134	
				RAZEM	70.134
180	KNR 2-02 d.8 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.179	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.134	
				RAZEM	70.134
181	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
182	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych 0.9*0.6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.080	
				RAZEM	1.080
183	KNR 4-01 d.8 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, okna i inne poz.164*0.1+poz.165*0.05+poz.169*0.03*0.05+poz.174*0.1*0.1+poz.175*0.01	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.684	
				RAZEM	0.684
184	KNR 4-01 d.8 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, okna i inne Krotność = 9 poz.183	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.684	
				RAZEM	0.684
<b>9</b>		<b>Pomieszczenie nr 433</b>			
185	KNR 0-19 d.9 0929-05	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV o pow. do 1.0 m2 0.87*1.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.983	
				RAZEM	0.983
186	KNR 4-01 d.9 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 0.35*0.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.336	
				RAZEM	0.336
187	ORGB 2-02 d.9 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*0.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.336	
				RAZEM	0.34
188	KNNR 2 d.9 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe 1.02	m		
			m	1.020	
				RAZEM	1.02
189	KNR 4-01 d.9 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych oknach (0.87+1.13*2)*2	m		
			m	6.260	
				RAZEM	6.260

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190	KNR 4-01 d.9 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna  5.73*2+3.08*2+0.27*2 -(0.98+0.88) 1.79*2+1.09*2+0.23*2 -0.98*3	m  m m m	  18.160 -1.860 6.220 -2.940	
				RAZEM	19.580
191	KNR 4-01 d.9 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym  3.08*5.73 1.09*1.79 0.88*0.27 0.95*(0.23+0.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.648 1.951 0.238 0.285	
				RAZEM	20.122
192	KNR 2-02 d.9 1509-06 analiza indywidualna	Dwukrotne szpachlowanie parkietu  poz.191	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.122	
				RAZEM	20.122
193	KNR 4-01 d.9 0816-03 kalk. R i S wsp0.6	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek - przeszlifowanie po szpachlowaniu  poz.191	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.122	
				RAZEM	20.122
194	KNR 2-02 d.9 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 3xlakierem żywicznym np. Expert/DIN/ z przetarciem przedostatniej warstwy /zmatowienie/ mechaniczne i odkurzenie odkurzaczami przemysłowymi  poz.191	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.122	
				RAZEM	20.122
195	KNR 4-01 d.9 0414-11 analogia	Wymiana karniszy  3.08	m  m	  3.080	
				RAZEM	3.080
196	KNR-W 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  ościeża  okna drzwi	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  58.216 0.814 1.361 1.168 0.281 -0.983 -8.036 -1.830	
				RAZEM	50.991
197	KNR-W 4-01 d.9 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach  3.08*5.73 1.09*1.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.648 1.951	
				RAZEM	19.600
198	KNR 2-02 d.9 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa  poz.197	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.600	
				RAZEM	19.60
199	KNR 2-02 d.9 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa  poz.196	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.991	
				RAZEM	50.991
200	NNRNKB d.9 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym  poz.198+poz.199	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.591	
				RAZEM	70.591
201	KNR 2-02 d.9 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach  poz.200	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.591	
				RAZEM	70.591
202	KNR 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.  1.5	m  m	  1.500	
				RAZEM	1.500

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203	KNR 4-01 d.9 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych 1.0*0.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
204	KNR 4-01 d.9 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, okna i inne poz.185*0.1+poz.186*0.05+poz.190*0.03*0.05+poz.195*0.1*0.1+poz.196*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.685	
				RAZEM	0.685
205	KNR 4-01 d.9 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, okna i inne Krotność = 9 poz.204	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.685	
				RAZEM	0.685
<b>10</b>		<b>Pomieszczenie nr 344 - WC</b>			
206	KNR 4-01 d.10 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
207	KNR-W 2-02 d.10 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi fabrycznie wykończone 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
208	KNR 4-01 d.10 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
209	KNR 4-01 d.10 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu 0.1*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
210	KNR 4-01 d.10 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
211	KNR 4-01 d.10 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
212	KNR 2-02 d.10 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
213	KNR 2-02 d.10 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 80 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
214	KNR 4-01 d.10 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.0*2+0.9)*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.470	
				RAZEM	1.470
215	KNR 4-04 d.10 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - ściany wewnętrzne 1.23*2.47*0.12 -0.7*2.0*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.365 -0.168	
				RAZEM	0.197
216	KNR 4-01 d.10 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 1.5*1.23 1.08*1.23 0.72*1.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845 1.328 0.886	
				RAZEM	4.059
217	KNRK 4 d.10 0602-05	Gruntowanie podłoża środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie poz.216	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.059	
				RAZEM	4.06
218	KNR 2-02 d.10 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko poz.216	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.059	
				RAZEM	4.059



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
219	KNRK 4 d.10 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w płynie, pozioma poz.216	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.059	
				RAZEM	4.06
220	NNRNKB d.10 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 1.5*1.23 1.92*1.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845 2.362	
				RAZEM	4.207
221	KNR-W 4-01 d.10 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.5*2+1.23*2+1.8*2+1.23*2)*(2.47-2.09)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.378	
				RAZEM	4.378
222	KNR-W 4-01 d.10 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.5*1.23 1.92*1.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845 2.362	
				RAZEM	4.207
223	KNR 4-01 d.10 0819-15 drzwi	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.5*2+1.23*2+1.8*2+1.23*2)*2.09+(0.8+2.0*2)*0.24 -0.8*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.229 -4.800	
				RAZEM	20.429
224	KNR 2-02 d.10 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod płytki poz.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.429	
				RAZEM	20.429
225	KNR 2-02 d.10 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.429	
				RAZEM	20.429
226	KNR 2-02 d.10 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej poz.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.429	
				RAZEM	20.43
227	KNR 2-02 d.10 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.207	
				RAZEM	4.21
228	KNR 2-02 d.10 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.378	
				RAZEM	4.378
229	NNRNKB d.10 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym poz.227+poz.228	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.588	
				RAZEM	8.588
230	KNR 2-02 d.10 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.228 poz.227	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.378 4.210	
				RAZEM	8.588
231	KNR 4-01 d.10 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,drzwiczek 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
232	KNR 4-01 d.10 0322-02	Obsadzenie wentylatora 20x20 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
233	KNR 4-01 d.10 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 20x20 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
234	KNR 4-01 d.10 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 15x15 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
235	KNR 4-01 d.10 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, wykute ościeżnice i drzwi i inne poz.206*0.8*2.0*0.08+poz.208*(2.0+0.8+2.0)*0.12*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.348	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236	KNR 4-01 d.10 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, wykute ościeżnice i drzwi itp. Krotność = 9 poz.235	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0.348	0.348
237	KNR 4-01 d.10 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.209*0.12+poz.215+poz.216*0.03+poz.223*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0.956	0.956
238	KNR 4-01 d.10 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9 poz.237	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0.956	0.956
<b>11</b>		<b>Korytarz</b>		RAZEM	0.956
239	KNR 2-02 d.11 0109-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm (3.65+0.8)*2.50 -1.5*2.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.125 -3.255 RAZEM	7.870
240	KNR 2-02 d.11 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.8*2	m  m	3.600 RAZEM	3.600
241	KNR 2-02 d.11 0126-03	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł pojedynczych 1.5*2.17	szt  szt	3.255 RAZEM	3.255
242	KNR 2-02 d.11 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (3.65+3.9+0.8+1.05)*2.5 -1.5*2.17*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.500 -6.510 RAZEM	16.990
243	KNR 4-01 d.11 0354-08	Demontaz drzwi aluminiowych 1.81*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	3.801 RAZEM	3.801
244	KNNR 7 d.11 0503-08 analogia	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, EI 60, kompletnie wykończone, połową przeszklone, szkło przeciwpożarowe - Wewnętrzne od strony klatki schodowej 1.81*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	3.801 RAZEM	3.801
245	KNNR 7 d.11 0503-08 analogia	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, EI 60, kompletnie wykończone, połową przeszklone, szkło przeciwpożarowe - Wewnętrzne od strony korytarza 1.5*2.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	3.255 RAZEM	3.255
246	KNR 0-19 d.11 0929-0601	Wymiana zniszczonej biologicznie stolarki okiennej na PCV 0.83*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1.453 RAZEM	1.45
247	KNR 4-01 d.11 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 0.35*1.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	0.648 RAZEM	0.648
248	ORGB 2-02 d.11 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*1.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	0.648 RAZEM	0.65
249	KNNR 2 d.11 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe 1.9	m  m	1.900 RAZEM	1.90
250	KNNR 2 d.11 0302-07 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące przekrycia betonowe grzejników 0.7	m  m	0.700 RAZEM	0.70

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
251 d.11	KNR 4-01 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych drzwiach  (2.1+1.81*2)*2	m m	 11.440	
				RAZEM	11.440
252 d.11	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (19.08+1.87+1.19+1.81+14.22+1.07+0.47+0.86+1.5+3.89+1.34+3.89)*2.46 (1.81+2.1*2)*0.35 (0.39*2+0.33)*1.34 drzwi -1.26*2.18*9 -1.19*2.18 -1.17*2.21 -1.81*2.1 okno -1.75*0.83 listwy i odboje -(19.08+1.19+0.35*2+14.22+1.07+1.5+3.89+1.34+3.89-1.26*9-1.17-1.19)* (0.08+0.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.927 2.104 1.487 -24.721 -2.594 -2.586 -3.801 -1.453 -12.608	
				RAZEM	81.755
253 d.11	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 17.22*1.87+2.84*3.65+3.89*1.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.780	
				RAZEM	47.780
254 d.11	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa  poz.253	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.780	
				RAZEM	47.78
255 d.11	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa  poz.252 poz.242	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.755 16.990	
				RAZEM	98.745
256 d.11	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym  poz.254+poz.255	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 146.525	
				RAZEM	146.525
257 d.11	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach  (19.08+1.87+1.19+1.81+14.22+1.07+0.47+0.86+1.5+3.89+1.34+3.89)*(2.46-1.6) (1.8+(2.1-1.6)*2)*0.35 (0.39*2+0.33)*1.34 drzwi -1.26*(2.18-1.6)*9 -1.19*(2.18-1.6) -1.17*(2.21-1.6) -1.81*(2.1-1.6) okno -1.75*(0.83+1.25-1.6)  (3.65+3.9+0.8+1.05)*(2.46-1.6) -1.5*(2.17-1.6)*2 poz.254	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.023 0.980 1.487 -6.577 -0.690 -0.714 -0.905 -0.840  8.084 -1.710 47.780	
				RAZEM	90.919
258 d.11	KNRK 4 0109-02	Tynk mozaikowy na ścianach  (19.08+1.87+1.19+1.81+14.22+1.07+0.47+0.86+1.5+3.89+1.34+3.89)*1.6 (1.6*2)*0.35 drzwi -1.26*1.6*9 -1.19*2.18 -1.17*1.6 -1.81*1.6 okno -1.75*(1.6-1.25) listwy i odboje -(19.08+1.19+0.35*2+14.22+1.07+1.5+3.89+1.34+3.89-1.26*9-1.17-1.19)* (0.08+0.3)  (3.65+3.9+0.8+1.05)*1.6 -1.5*1.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.904 1.120 -18.144 -2.594 -1.872 -2.896 -0.613 -12.608  15.040 -4.800	
				RAZEM	54.54
259 d.11	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych ściennych  19.08+1.19+0.35*2+14.22+1.07+1.5+3.89+1.34+3.89-1.26*9-1.17-1.19	m m	 33.180	
				RAZEM	33.180
260 d.11	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż listew przyściennych z drewna	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.65+3.9+0.8+1.05-1.5*2	m	6.400	
				RAZEM	6.400
261 d.11	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie listew odbojowych ściennych	m <sup>2</sup>		
		(19.08+1.19+0.35*2+14.22+1.07+1.5+3.89+1.34+3.89-1.26*9-1.17-1.19)* (0.25*2+0.03*2)	m <sup>2</sup>	18.581	
		(19.08+1.19+0.35*2+14.22+1.07+1.5+3.89+1.34+3.89-1.26*9-1.17-1.19)* (0.08+0.025+0.3+0.025*2)	m <sup>2</sup>	15.097	
		(3.65+3.9+0.8+1.05-1.5*2)*(0.08+0.025)	m <sup>2</sup>	0.672	
				RAZEM	34.350
262 d.11	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie opasek wokół drzwi	m <sup>2</sup>		
		(1.26+2.04*2)*0.16*9	m <sup>2</sup>	7.690	
		(1.17+2.04*2)*0.16	m <sup>2</sup>	0.840	
		(1.19+2.04*2)*0.16	m <sup>2</sup>	0.843	
				RAZEM	9.373
263 d.11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
264 d.11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 15x15 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
265 d.11	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż osłon na grzejniki	m		
		(0.2+1.2+0.2)	m	1.600	
		(0.2+1.2+0.2)	m	1.600	
				RAZEM	3.200
266 d.11	KNR 4-01 1210-08 analogia	Dwukrotne malowanie osłon na grzejniki	m <sup>2</sup>		
		poz.265*1.1	m <sup>2</sup>	3.520	
				RAZEM	3.520
267 d.11	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - elementy drewniane, wykute ościeżnice i drzwi, okna i inne	m <sup>3</sup>		
		poz.243*0.1+poz.246*0.1+poz.247*0.05	m <sup>3</sup>	0.558	
				RAZEM	0.558
268 d.11	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km - elementy drewniane, wykute ościeżnice i drzwi, okna itp. Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		poz.267	m <sup>3</sup>	0.558	
				RAZEM	0.558