

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty pomieszczeń na potrzebę utworzenia i wyposażenia Domu Pobytu Dziennego "Senior +"
w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu
ADRES INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 34
98-200 Sieradz
INWESTOR : Powiat Sieradzki
Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
BRANŻA : Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pawlak
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2017r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty pomieszczeń na potrzebę utworzenia i wyposażenia Domu Pobytu Dziennego "Senior +" w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu					
1	Pomieszczenie nr 425				
1	KNNR 9 d.1 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 8	szt. szt.	8.000	8.000
2	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt. szt.	4.000	4.000
3	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	4.000
4	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3+1	szt. szt.	4.000	4.000
5	KNR 5-08 d.1 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 3+1	kpl. kpl.	4.000	4.000
6	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
7	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
8	KNNR 9 d.1 0402-05	Demontaż gniazd natynkowych telefonicznych 1	szt. szt.	1.000	1.000
9	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych 1	szt. szt.	1.000	1.000
10	KNNR 9 d.1 0402-05	Demontaż gniazd antenowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
11	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
2	Pomieszczenie nr 426				
12	KNNR 9 d.2 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 8	szt. szt.	8.000	8.000
13	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt. szt.	4.000	4.000
14	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	4.000
15	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3+1	szt. szt.	4.000	4.000
16	KNR 5-08 d.2 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 3+1	kpl. kpl.	4.000	4.000
17	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
18	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne 2	kpl. kpl.	2.000	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 9 d.2 0402-05	Demontaż gniazd natynkowych telefonicznych	szt.	RAZEM	2.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 9 d.2 0402-05	Demontaż gniazd antenowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pomieszczenie nr 427			
23	KNNR 9 d.3 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNNR 5 d.3 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		3+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 5-08 d.3 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		3+1	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 9 d.3 0402-05	Demontaż gniazd natynkowych telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 9 d.3 0402-05	Demontaż gniazd antenowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pomieszczenie nr 428			
34	KNNR 9 d.4 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNNR 5 d.4 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNNR 5 d.4 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3+1	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
38	KNR 5-08 d.4 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 3+1	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
39	KNNR 5 d.4 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
40	KNNR 5 d.4 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
41	KNNR 9 d.4 0402-05	Demontaż gniazd natynkowych telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
42	KNR 5-08 d.4 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
43	KNNR 9 d.4 0402-05	Demontaż gniazd antenowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR 5-08 d.4 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5		Pomieszczenie nr 429			
45	KNNR 9 d.5 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
46	KNNR 5 d.5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
47	KNNR 5 d.5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
48	KNR 4-03 d.5 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3+1	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
49	KNR 5-08 d.5 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 3+1	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
50	KNNR 5 d.5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
51	KNNR 5 d.5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
52	KNNR 9 d.5 0402-05	Demontaż gniazd natynkowych telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
53	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
54	KNNR 9 d.5 0402-05	Demontaż gniazd antenowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
55	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Pomieszczenie nr 430		RAZEM	1.000
56	KNNR 9 d.6 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
57	KNNR 5 d.6 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNNR 5 d.6 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
59	KNR 4-03 d.6 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3+1+2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
60	KNR 5-08 d.6 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 3+1+2	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
61	KNNR 5 d.6 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNNR 5 d.6 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Pomieszczenie nr 431			
63	KNNR 9 d.7 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
64	KNNR 5 d.7 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNNR 5 d.7 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
66	KNR 4-03 d.7 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3+1	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
67	KNR 5-08 d.7 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 3+1	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNNR 5 d.7 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNNR 5 d.7 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNNR 9 d.7 0402-05	Demontaż gniazd natynkowych telefonicznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 5-08 d.7 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNNR 9 d.7 0402-05	Demontaż gniazd antenowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 5-08 d.7 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Pomieszczenie nr 432			
74	KNNR 9 d.8 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
75	KNNR 5 d.8 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
76	KNNR 5 d.8 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
77	KNR 4-03 d.8 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3+1	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
78	KNR 5-08 d.8 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 3+1	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
79	KNNR 5 d.8 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
80	KNNR 5 d.8 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
81	KNNR 9 d.8 0402-05	Demontaż gniazd natynkowych telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
82	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
83	KNNR 9 d.8 0402-05	Demontaż gniazd antenowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
84	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9		Pomieszczenie nr 433			
85	KNNR 9 d.9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
86	KNNR 5 d.9 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
87	KNNR 5 d.9 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
88	KNR 4-03 d.9 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 3+1	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
89	KNR 5-08 d.9 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 3+1	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
90	KNNR 5 d.9 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
91	KNNR 5 d.9 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNNR 9 d.9 0402-05	Demontaż gniazd natynkowych telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR 5-08 d.9 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNNR 9 d.9 0402-05	Demontaż gniazd antenowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR 5-08 d.9 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Pomieszczenie nr 434 - WC			
96	KNR 4-03 d.10 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
97	KNR 5-08 d.10 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
98	KNNR 5 d.10 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNNR 5 d.10 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
100	KNR AT-13 d.10 0105-05	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoża z cegły	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
101	KNNR 5 d.10 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
102	KNR 4-03 d.10 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
11		Korytarz			
103	KNNR 9 d.11 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
104	KNNR 5 d.11 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
105	KNNR 5 d.11 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
106	KNR 4-03 d.11 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
107	KNR 5-08 d.11 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
108	KNNR 5 d.11 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
109	KNNR 5 d.11 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ścienne	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000